

Bestek nr. 1330-02

Onderhoudsbestek Openbare Ruimte (OOR)  
Werkbestek

Perceel: Sprang, Vrijhoeve, Landgoed Driessen  
Projectnr.: 1330  
Datum: 18-06-2014

Gemeente Waalwijk  
Afdeling OBV (Ontwerp en Beheer Openbare Ruimte & Vastgoed)

Besteknr.: 1330-02  
Status: DEF  
Opgesteld: R. Lemmens & E. Melis  
Vrijgegeven: E. de Jong



## **0. Totstandkoming van de overeenkomst**



PAR

**0.01 Aanbestedende dienst**

Verwezen wordt naar de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot deze opdracht.

**0.02 Procedure**

Verwezen wordt naar de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot deze opdracht.

**0.03 Inlichtingen**

Verwezen wordt naar de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot deze opdracht.

**0.04 Inschrijving**

Verwezen wordt naar artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) en de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot deze opdracht.

**0.05 Inschrijvingsstaat**

Verwezen wordt naar artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010).

**0.06 Aanbesteding**

Verwezen wordt naar de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot deze opdracht.

**0.07 Opdracht**

Verwezen wordt naar artikel 01.01.04 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) en de Inschrijvingsleidraad met betrekking tot deze opdracht.

PAR

## **1. Algemeen**





---

PAR

**1.01 Opdrachtgever**

College van burgemeester en wethouders van de gemeente Waalwijk.  
Namens dezen: Het afdelingshoofd OBV (Ontwerp en Beheer Openbare Ruimte & Vastgoed)  
Postbus 10150, 5140 GB Waalwijk

**1.02 Directie**

In de opdrachtbrief worden een of meer personen aangewezen om als directie namens de opdrachtgever op te treden.

**1.03 Locatie**

Het uit te voeren werk is gelegen binnen de gemeentegrenzen van Waalwijk.

**1.04 Algemene beschrijving**

De werkzaamheden betreffen de volgende onderdelen:

- 1 onderhoud plantsoenen;
- 2 maaien gazons en hondentoiletten; ;
- 3 vegen;
- 4 onkruidbestrijding;
- 5 blad verwijderen;
- 6 straatmeubilair controleren, repareren en reinigen;
- 7 afvalbakken ledigen, controleren, repareren en reinigen;
- 8 zwerfafval en grof vuil verwijderen;
- 9 hondenpoep openbare ruimte en hondentoiletten;
- 10 afhandelen van meldingen (gerelateerd aan werkzaamheden in het bestek), zie deel 3 artikel 01.27.01.

**1.05 Tijdsbepaling**

Het werk wordt gestart in week 1 van het jaar 2015 en loopt tot en met week 52 van het jaar 2017. De werkzaamheden dienen in één aaneengesloten periode te worden uitgevoerd.

Bovenstaande termijn is exclusief een optie tot verlenging van maximaal twee maal één jaar tot en met uiterlijk week 52 van het jaar 2019. Bij wederzijdse tevredenheid kan het contract worden verlengd.

**1.06 Onderhoudstermijn**

De onderhoudstermijn, als bedoeld in paragraaf 11 lid 1 van de U.A.V. 1989 is NIET van toepassing.

PAR

## **2. Beschrijving**

### **2.1 Algemene gegevens**



**01 Tekeningen**

Bij dit bestek behoren de volgende digitale tekeningen (in zowel DGN, DWG als DXF):

- GBKW (ondergrond)
- Kwaliteitsniveau's
- Beheergroepen
- Legenda (t.b.v. beheergroepen)
- Gebiedsindeling
- Hondenbeleid

**02 Peilen en hoofdafmetingen**

Niet van toepassing

**03 Kwaliteitsborging**

Van de aannemer wordt een kwaliteitsplan voor het uit te voeren werk verlangd overeenkomstig het bepaalde in artikel 01.13.02 van de Standaard RAW Bepalingen (hierna te noemen Standaard 2010).

Bij het opstellen van een kwaliteitsplan rekening houden met de volgende stoppunten:

1. voor aanvang snoeiwerkzaamheden en hagen knippen (na goedkeuring snoeiplan door directie).

De aannemer dient het tijdstip van het stoppunt minimaal 24 uur van te voren aan de directie te melden.

**04 Bijlagen**

De volgende bijlagen zijn bij het bestek gevoegd:

- model bankgarantie
- V & G-plan
- Arealhoeveelheden en beeldkwaliteitsniveau's bij aanvang contract.

De volgende precontractuele stukken zijn bij dit bestek gevoegd:

- uniforme eigen verklaring
- inschrijvingsbiljet
- inschrijvingsstaat

**05 Startsituatie en transitieperiode**

1. De opdrachtnemer zal de staat van onderhoud bij start van de contractperiode accepteren, zonder dat hiervoor verrekening en/of een zogenaamde nulbeurt plaatsvindt.

2. Opdrachtgever geeft opdrachtnemer 2 maanden de tijd om, vanaf start van de contractperiode, de in dit beeldbestek beschreven beeldkwaliteitsniveau's te realiseren.

3. De hoeveelheden en beeldkwaliteitsniveau's bij aanvang contract staan beschreven in de bijlage. De opdrachtnemer dient na opdracht, deze hoeveelheden en beeldkwaliteitsniveau's te accorderen overeenkomstig artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. De hoeveelheden in de bijlage bij dit bestek zijn hoeveelheden zoals bekend in het beheerprogramma van de opdrachtgever, met een actualiteit van april 2014.

4. De opdrachtnemer beoordeelt voorafgaand aan de contractperiode de te onderhouden gebieden en arealen op eventuele beschadiging, onvolledigheid of omstandigheden welke de te realiseren beeldkwaliteitsniveau's negatief beïnvloeden. Van deze beoordeling stelt de opdrachtnemer een schriftelijk verslag op en verstrekt deze aan de opdrachtgever. Eventuele hieruit voortvloeiende werkzaamheden maken geen deel uit van dit werk.

**06 Onderaanneming**

Als een gedeelte van de opdracht in onderaanneming zal worden verricht dan moet elke onderaannemer de vragen 1 en 4 invullen en ondertekenen. In geval de inschrijver de onderaannemer aantrekt omdat de inschrijver zelf niet aan alle eisen en/of criteria voldoet moet die onderaannemer bovendien de daarvoor relevante vraag 8.2 invullen, voor zover van belang voor de geschiktheid. De inschrijver moet deze Eigen verklaring(en) van de door hem in te zetten onderaannemer(s) voegen bij de door hem in te dienen Eigen verklaring.

Als de beantwoording van de vragen van de Eigen verklaring onder vraag 4 "Uitsluitingsgronden" door een onderaannemer van de inschrijver daartoe aanleiding geeft, kan de aanbesteder besluiten dat:

- De inschrijver gedurende twee weken de gelegenheid krijgt om een andere onderaannemer te vinden die het betreffende deel in onderaanneming kan uitvoeren, of aangeven dat hij het betreffende deel alsnog zelf zal uitvoeren;
- De inschrijver wordt uitgesloten van de aanbesteding;
- De door de inschrijver gekozen onderaannemer niet wordt geaccepteerd.

Als de onderaannemer pas na de inschrijving bekend wordt, is het hiervoor bepaalde inzake het in onderaanneming uitvoeren, eveneens van toepassing met dien verstande dat voor "aangebesteder" gelezen moet worden "opdrachtgever".

Als aanvulling op paragraaf 6 lid 26 van de U.A.V. 1989 dient de opdrachtnemer 15 werkdagen voor aanvang van de werkzaamheid ter goedkeuring aan de directie voor te leggen:

- Eigen verklaring van de onderaannemer met de hier bovengenoemde ingevulde en ondertekende onderdelen;
- Besteksposten waarvoor de aannemer voornemens is deze in onderaanneming uit te laten voeren.

De directie bepaalt binnen 7 werkdagen of de door de aannemer voorgestelde werkzaamheden door een onderaannemer uitgevoerd mogen worden, dan wel of de voorgestelde onderaannemer akkoord is.

**07 Mutaties**

Mutaties in het areaal worden gedurende de contractperiode van dit beeldbestek niet verrekend, tenzij deze één of meer van de volgende mutaties inhouden:

- (Op)nieuw ontwikkelde gebieden (b.v. woonwijk, industrie- of bedrijventerrein, gereconstrueerde percelen), of nieuw in beheer gekomen gebieden, na aanvang van het werk, minimale grootte voor verrekening: duidelijk aantoonbare grotere hoeveelheid ( $> 1\%$  van de hoeveelheid per bestekspost). Wijzigingen in het areaal dienen door de opdrachtnemer te worden aangetoond.
- Uit het beheer gehaalde gebieden (b.v. bij verkoop, intrede bouwfase, nieuwe aanleg met nazorgwerkzaamheden in ander contract), minimale grootte voor verrekening: duidelijk aantoonbare kleinere hoeveelheid ( $> 1\%$  van de hoeveelheid per bestekspost). Wijzigingen in het areaal dienen door de opdrachtgever te worden aangetoond.

Het bovenstaande geldt alleen vanaf het ingaan van de contractperiode. Tijdens de bouwvergadering dienen mutaties te worden besproken en geaccordeerd. Indien naar aanleiding van het bovenstaande overgegaan wordt tot het verrekenen van het meer- of minderwerk worden verrekenprijzen bepaald overeenkomstig artikel 01.03.03 lid 1 van de Standaard 2010. Enkel het deel van de overschrijding zal worden verrekend. Verrekeningen worden niet met terugwerkende kracht uitgevoerd.

**08 Steekproeven, boetebeding en schades**

1. Opdrachtnemer is verantwoordelijk voor kwaliteitsbeoordeling en registratie. Opdrachtgever zal representatieve steekproeven uitvoeren, op vooraf a-select bepaalde meetlocaties (straten). De te beoordelen meetlocaties (straten) worden vooraf niet bekend gemaakt aan de opdrachtnemer. Op iedere meetlocatie wordt, per bestekspost, het object met de minste kwaliteit beoordeeld. Indien niet wordt voldaan aan alle eisen behorende bij het in het bestek voorgeschreven kwaliteitsniveau, wordt deze meetlocatie (straat) in zijn geheel afgekeurd.

Minimaal 90% van de meetlocaties (straten) dienen aan de in het bestek gestelde kwaliteitsniveaus te voldoen. Indien de opdrachtgever constateert dat minder dan 90% van de meetlocaties (straten) voldoet aan de voorgeschreven kwaliteitsniveaus, meldt hij dit aan de opdrachtnemer en kan een boete worden opgelegd voor de gehele betalingstermijn (4 weken).

Deze boete zal ter grootte zijn van het deel dat onder de gestelde norm (90%) zit, uitgedrukt in procenten.

Voorbeeld:

Tijdens de monitoring van de opdrachtgever blijkt, in een beoordelingstermijn van 4 weken, gemiddeld 75% van meetlocaties te voldoen. Hierdoor kan de opdrachtgever een boete opleggen ter grootte van 15% (= 90-75) van de gehele betalingstermijn.

2. Besteksmelding:

Van elke geconstateerde tekortkoming, buiten de steekproeven om, wordt een besteksmelding gedaan. De opdrachtnemer krijgt hiervoor een reactietijd zoals vermeld in deel 2.2 van dit bestek. Indien na deze termijn niet voldaan wordt aan het kwaliteitsniveau, kan een boete opgelegd worden van € 250,00 per

geconstateerde tekortkoming voor elke dag dat deze voortduurt.

3. Indien opdrachtnemer niet (geheel) voldoet aan het PvA kan, gedurende de contractperiode, een boete worden opgelegd ter hoogte van maximaal 1,5 maal de totale kwaliteitswaarde (fictieve korting), zoals behaald bij de beoordeling van het PvA.

4. Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens het snoeiplan of werkplanning is gewerkt, kan een boete opgelegd worden van € 1.000,00 per afwijking en voor elke dag dat deze voortduurt.

5. Indien meldingen niet binnen de gestelde termijn worden afgehandeld, kan een boete worden opgelegd van € 250,00 per niet (volledig) afgehandelde melding voor elke dag dat deze onafgehandeld blijft.

6. Voor elke keer dat de opdrachtgever constateert dat niet volgens wettelijke eisen wordt gewerkt of anders dan toegestaan volgens de contractdocumenten, kan een boete opgelegd worden van € 1.000,00 per constatering en voor elke dag dat deze voortduurt.

7. Indien de opdrachtgever gedurende de looptijd van dit contract aansprakelijk is jegens derden voor schades ten gevolge van uitvoering werkzaamheden van de opdrachtnemer, kunnen de kosten voor herstel van de schades, verhoogd met een toeslag van 20% in de vorm van een boete, worden verhaald op de opdrachtnemer.

8. Bij schades aan eigendommen van de opdrachtgever ten gevolge van uitvoering werkzaamheden van de opdrachtnemer, kunnen de kosten voor het herstel cq. vervanging, verhoogd met een toeslag van 20%, in de vorm van een boete worden verhaald op de opdrachtnemer.

9. Bepaald wordt dat bij beschadiging toegebracht aan te handhaven vegetatie paragraaf 01.18 van de Standaard 2010, aangevuld zoals omschreven in deel 3, van toepassing is.

10. Ten behoeve van bestrijden van wortelonkruiden kan afgeweken worden van artikel 51.02.17 lid 01 van de Standaard 2010 na goedkeuring van de directie. Indien chemische onkruidbestrijding wordt toegepast zonder goedkeuring van de directie, kan per locatie (beplantingsvak) en gebeurtenis een boete worden opgelegd van € 5.000,- .

11. De genoemde boetes worden verbeurd zonder dat deswege een ingebrekestelling nodig is.

## 09 Social Return

### 1. Invulling

De opdrachtnemer verplicht zich om minimaal 20 % van de loonsom in te zetten t.b.v. Social Return.

Hoe de inschrijver voor deze opdracht de Social Return verder vorm wil/zal geven staat hem vrij. Hierbij kan de inschrijver denken aan het aanbieden van reguliere arbeidsplaatsen, het aanbieden van praktijkplaatsen bij een leer/werktraject (BBL), het aanbieden van een beroepsspecifieke opleiding met behoud van uitkering, het aanbieden van stageplaatsen voor de beoogde doelgroep of het aanbieden van een participatieplaats. De invulling van Social Return geldt voor de werkzaamheden zoals opgenomen in het bestek, of werkzaamheden ter ondersteuning van dit werk.

### 2. Definities

|                           |  |
|---------------------------|--|
| Loonkosten:               | Brutoloonkosten, plus de directe werkgeverslasten van de werknemer.  |
| Leer-werk baan(BBL):      | Oprachtnemer/werkgever biedt een dienstverband aan voor vier dagen per week en daarnaast volgt de kandidaat één dag per week een opleiding.  |
| Participatieplaats:       | Soort baan waarbij de Werkloos- werkzoekende werkritme en ervaring in een bedrijf opdoet. Begeleiding door de Oprachtnemer/werkgever is intensief, de kandidaat nog niet productief. Hierbij zijn er geen loonkosten voor de Oprachtnemer/werkgever. Wel zal de Oprachtnemer/werkgever de begeleiding verzorgen. De aangeboden plaats dient boven-formatief te zijn. |
| Reguliere vacature(baan): | Oprachtnemer/werkgever zoekt een werknemer voor minimaal 6 maanden. Oprachtnemer/werkgever kan hierbij gebruik maken van diverse werkgeversarrangementen van Baanbrekers.  |
| Stage:                    | Werkloos- werkzoekende doet met behoud van de (bijstands)uitkering werkervaring op en leert vaardigheden binnen een bepaald vakgebied.   |
| Werkloos-werkzoekende:    | Iemand die minimaal 3 maanden werkzoekend is en die staat ingeschreven bij het UWV. De werkloos-werkzoekende heeft een WWB-, een UWV-, een Anw-uitkering of geen uitkering. De Werkloos-werkzoekende wordt ook wel kandidaat genoemd.  |

De hoogte van de loonsom wordt bepaald aan het eind van elk contractjaar en wordt berekend over het afgelopen jaar. Voor het eerste jaar wordt, in overleg met de opdrachtnemer, een schatting gemaakt om de hoogte van de loonsom, en de in te vullen loonkosten t.b.v. Social Return, te bepalen.

### 3. Uitvoering

Binnen 5 werkdagen na definitieve gunning van de opdracht dient de opdrachtnemer contact op te nemen met projectleider Social Return van Baanbrekers: mevr. de Gruijter (06-53969694). Baanbrekers is de Intergemeentelijke Sociale Dienst voor de gemeenten Heusden, Waalwijk en Loon op Zand.

De opdrachtnemer is zelf verantwoordelijk voor het aantrekken van werkloos- werkzoekenden. Baanbrekers zal zich inspannen de aanlevering van kandidaten te bevorderen. Voorwaarde is dat opdrachtnemer een planning opstelt voor het benodigde personeel en deze planning verstrekt aan Baanbrekers. Onder planning wordt verstaan een overzicht per wanneer de vacatures, stage- en scholingsplekken beschikbaar zijn inclusief een beschrijving van eisen die aan de kandidaten worden gesteld.

Voor de inzet van werkloos- werkzoekenden en het bepalen van de loonsom die daarmee gemoeid is, gelden de volgende uitgangspunten:

- o de inschaling van de werkloos- werkzoekende geschiedt conform de geldende CAO, bij het bedrijf zelf of - indien de kandidaat elders wordt geplaatst - bij de andere werkgever;
- o voor stages dient de opdrachtnemer voor het kwantificeren van zijn voorstel het loon te nemen volgens de voor het bedrijf geldende CAO als hij/zij wel in loondienst zou zijn;
- o voor een leer- werkbaan(BBL) worden de loonkosten van de vier dagen genomen en eventueel de kosten van de opleiding;
- o kosten gemaakt in het kader van scholing. Dit zijn nota's van een externe partij waar de scholing wordt gegeven of eigen kosten indien de scholing intern wordt gegeven.

Opdrachtnemer dient binnen 10 werkdagen na definitieve gunning een voorstel aan te leveren aan opdrachtgever waarin staat hoe de Social Return zal worden uitgevoerd. Na goedkeuring van het Social Return voorstel, dient de opdrachtnemer informatie en/of rapportages aan te leveren op basis waarvan controle door de opdrachtnemer kan plaatsvinden.

Opdrachtgever controleert en verifieert de door opdrachtnemer verstrekte informatie en/of rapportages, de opdrachtnemer verstrekt hiervoor zijn volledige medewerking. Eventuele kosten voortvloeiend vanuit deze medewerking komen voor rekening van opdrachtnemer.

Indien opdrachtnemer de verplichtingen uit het door de gemeente goedgekeurde voorstel Social Return niet nakomt, kunnen de navolgende boetes worden opgelegd:

- boete van de niet uitgevoerde loonkosten voor Social Return, met een toeslag van 20%. Dit betreft de door opdrachtgever opgelegde inschrijvingseis van minimaal 20% van de loonsom.
- maximaal 1,5 maal de totale kwaliteitswaarde (fictieve korting), zoals behaald bij de beoordeling van het PvA. Dit betreft het door opdrachtnemer aangeboden percentage, boven de door de opdrachtgever opgelegde inschrijvingseis van minimaal 20% van de loonsom.

De bewijslast berust bij de opdrachtnemer. De boetes worden niet opgelegd indien de opdrachtnemer aannemelijk kan maken, dat hem geen verwijt treft voor het niet (volledig) realiseren van Social Return. Een reden kan zijn dat het - ondanks aantoonbare pogingen van opdrachtnemer - niet is gelukt om acceptabele kandidaten voor de opdracht te selecteren. Dit is ter beoordeling aan de gemeente Waalwijk in samenwerking met Baanbrekers.

### 10 Plaatselijke omstandigheden

De aannemer wordt geacht zich op de hoogte te hebben gesteld van de ligging van het werkterrein, laad- en losmogelijkheden, bereikbaarheid bestaande situatie en alle noodzakelijke gegevens die van belang zijn voor een goede uitvoering van het gehele werk.

### 11 Gegevens betreffende verkeer

Verwezen wordt naar deel 3 artikel 62.02.01 van dit bestek.



## **2.2 Nadere beschrijving**



PAR

**01 Verklaring van de hierna volgende staat**

In de hierna volgende staat is een nadere beschrijving van het uit te voeren werk opgenomen.

**02 Kenmerk resultaatsverplichting**

Door een 'V' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 1 van de U.A.V. 1989. Afwijkingen worden verrekend overeenkomstig paragraaf 39 van de U.A.V. 1989 met inachtneming van paragraaf 01.03 van de Standaard 2010.

Door een 'N' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid resultaatsverplichting een niet verrekenbare hoeveelheid betreft als bedoeld in paragraaf 38 lid 2 van de U.A.V. 1989.

Door een 'A' is aangegeven dat de op de desbetreffende resultaatsverplichting betrekking hebbende hoeveelheden te accorderen hoeveelheden zijn als bedoeld in artikel 01.01.05 van de Standaard 2010. Onder een te accorderen hoeveelheid wordt verstaan een hoeveelheid die nauwkeurig is te bepalen, door de aannemer is te controleren op basis van het bestek, de bij het bestek behorende documenten en eventueel door de opdrachtgever nader te verstrekken aanvullende gegevens en vervolgens in overleg tussen opdrachtgever en aannemer wordt vastgesteld.

**03 Hoeveelheid ter inlichting**

De in de kolom 'Hoeveelheid ter inlichting' vermelde hoeveelheden worden uitsluitend ter inlichting verstrekt. Wanneer deze hoeveelheden afwijken van die, af te leiden uit de resultaatsverplichting, zijn deze laatste bindend.

Door een 'L', respectievelijk 'T' is aangegeven of de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid bouwstof betreft die door de aannemer moet worden geleverd respectievelijk door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Door een 'I' is aangegeven dat de daarop betrekking hebbende hoeveelheid een hoeveelheid ter inlichting betreft niet zijnde een bouwstof die door de aannemer moet worden geleverd dan wel door de opdrachtgever ter beschikking wordt gesteld.

Tot een resultaatsverplichting behoort tevens, voorzover niet anders vermeld, het verwerken van de onder de desbetreffende bestekspost vermelde hoeveelheid ter inlichting.

**04 Grenzen van de situering**

De in de hierna volgende staat aangegeven grenzen van de situering zijn globaal. De directie is bevoegd de voorgeschreven werkzaamheden op andere plaatsen te laten uitvoeren dan in de posten omschreven, doch wel binnen de grenzen van het werk, zonder dat hiervoor bijbetaling plaatsvindt. De verrekening geschiedt op de daarvoor in aanmerking komende posten, onverminderd het bepaalde in paragraaf 34 van de U.A.V. 1989.

PAR

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 1                           |                 |                                   | <b>Groen</b>   |              |  |                                  |
| 1001                        |                 |                                   | <u>Groen-beplanting-bloembak-onkruid.</u><br>p 88 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 100110                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bloembak-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                                      | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100120                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bloembak-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                                      | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1002                        |                 |                                   | <u>Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn.</u><br>p 88 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 100210                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                              | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100220                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                              | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1003                        |                 |                                   | <u>Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof.</u><br>p 88 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 100310                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                              | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100320                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                              | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1004                        |                 |                                   | <u>Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen.</u><br>p 89 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 100410                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100420                      | 709999          |                                   | Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 100430                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1005                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld.</u><br>p 89 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 100510                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100520                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100530                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1006                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen.</u><br>p 90 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 100620                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100630                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1007                        |                 | . . . . .                         | <u>Bosplantsoen-dunnen</u>  |              |  |                                  |
| 100710                      | 514271          | . . . . .                         | Dunnen beplanting.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>9. . . . . Betreft: bosplantsoen<br>. . . . . 9. . . . . Dunning dient gespreid over het plantvak plaats<br>te vinden.<br>. . . . . 9. . . . . Aantal beurten: 1 x per jaar 20% van de aanwezige<br>beplanting per plantvak terugzetten.<br>. . . . . 9 Er dient een scherpe snoeisnede te worden<br>gerealiseerd. | m2           | 59.314,00                                  | V                                |
| 1008                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-grof vuil.</u><br>p 91 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 100810                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100820                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100830                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1009                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen.</u><br>p 91 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 100910                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren haag.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100920                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren haag.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 100930                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren haag.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1010                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen.</u><br>p 92 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 101010                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-heesters-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101020                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-heesters-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101030                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-heesters-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1011                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld.</u><br>p 92 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 101110                      | 701599          | . . . . .                         | Heesters-snoeibeeld.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen               | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101120                      | 701599          | . . . . .                         | Heesters-snoeibeeld.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen               | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101130                      | 701599          | . . . . .                         | Heesters-snoeibeeld.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen               | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1012                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-natuurlijk afval.</u><br>p 93 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 101210                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101220                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101230                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1013                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-onkruid.</u><br>p 93 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 101310                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen          | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101320                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen          | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101330                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen          | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1014                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen.</u><br>p 94 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 101420                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-rozen-overgroei randen<br>verharding of gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen         | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1016                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld.</u><br>p 94 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 101620                      | 701699          | . . . . .                         | Struikrozen-snoeibeeld.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1017                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-uitwerpselen.</u><br>p 94 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 101710                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101720                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101730                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1018                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen.</u><br>p 95 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 101810                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen<br>verharding en gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 101820                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen<br>verharding en gras.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1019                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-zwerfafval fijn.</u><br>p 96 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 101910                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                                      | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 101920                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 101930                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 1020                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-beplanting-zwerfafval grof.</u><br>p 96 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 102010                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 102020                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 102030                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-beplanting-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 1021                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-boomspiegel-onkruid.</u><br>p 97 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 102110                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen        | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 102120                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen        | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 102130                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen        | week         | 157,00 V                                   |                                  |
| 1022                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-boomspiegel-uitwerpselen.</u><br>p 98 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 102210                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00 V                                   |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 102220                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102230                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1023                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn.</u><br>p 98 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 102310                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102320                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102330                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1024                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-boomspiegel-zwerfafval grof.</u><br>p 98 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 102410                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102420                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102430                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boomspiegel-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1025                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-boom-wortelopschot.</u><br>p 103 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 102510                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boom-wortelopschot.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Betreft bomen in verharding, gazon en beplanting<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 102520                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boom-wortelopschot.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Betreft bomen in verharding, gazon en beplanting<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102530                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-boom-wortelopschot.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Betreft bomen in verharding, gazon en beplanting<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1026                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-bijmaaien rondom obstakel</u><br>p 104 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 102610                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102620                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102630                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1027                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-gazon-grashoogte.</u><br>p 105 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 102720                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-gazon-graslengte.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief hondentoiletten<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                     | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1028                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-gazon-uitwerpselen.</u><br>p 106 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 102820                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-gazon-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief hondentoiletten<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102830                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-gazon-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief hondentoiletten<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1029                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn.</u><br>p 106 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 102920                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 102930                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1030                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.</u><br>p 107 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 103020                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 103030                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1031                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-grof vuil.</u><br>p 111 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 103120                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.              | week         | 157,00                                     | V                                |
| 103130                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.              | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1034                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-molshopen.</u><br>p 112 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 103420                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-molshopen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen             | week         | 157,00                                     | V                                |
| 103430                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-molshopen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen             | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1035                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-natuurlijk afval.</u><br>p 113 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 103520                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief boomspiegels in gazon<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                                    | week         | 157,00                                     | V                                |
| 103530                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief boomspiegels in gazon<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                                    | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1036                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-overgroei randen beplanting.</u><br>p 113 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 103620                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-overgroei randen beplanting.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1037                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-overgroei randen boomspiegel</u><br>p 113 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 103710                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-overgroei randen beplanting.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 103720                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-overgroei randen beplanting.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 103730                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-overgroei randen beplanting.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1038                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-overgroei randen verharding.</u><br>p 114 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 103820                      | 709999          | . . . . .                         | Groen-gras-overgroei randen verharding.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 1039                        |                 | . . . . .                         | <u>Groen-gras-ruw gras-grashoogte.</u><br>p 115 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 103920                      | 703099          | . . . . .                         | ruw gras-grashoogte.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B, met een afwijkende grashoogte<br>van 150 mm per 100m2 (ipv 400 mm per 100m2)<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |  |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|--|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |  |
| 103930                      | 703099          | . . . . .                         | ruw gras-grashoogte.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C, met een afwijkende grashoogte<br>van 150 mm per 100m2 (ipv 400 mm per 100m2)<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 2                           |                 |                                   | <b>Meubilair</b>   |              |  |                                  |
| 2001                        |                 |                                   | <u>Meubilair-afvalbak-besmeuring.</u><br>p 120 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 200110                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-besmeuring.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen    | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200120                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-besmeuring.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen    | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200130                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-besmeuring.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen    | week         | 157,00                                     | V                                |
| 2002                        |                 |                                   | <u>Meubilair-afvalbak-scheefstand.</u><br>p 122 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 200210                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200220                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200230                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 2003                        |                 |                                   | <u>Meubilair-afvalbak-vullingsgraad.</u><br>p 122 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 200310                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-vullingsgraad.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200320                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-vullingsgraad.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200330                      | 709999          |                                   | Meubilair-afvalbak-vullingsgraad.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 2004                        |                 |                                   | <u>Meubilair-borden-verdraaiing.</u><br>p 124 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 200410                      | 709999          |                                   | Meubilair-borden-verdraaiing.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200420                      | 709999          |                                   | Meubilair-borden-verdraaiing.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200430                      | 709999          |                                   | Meubilair-borden-verdraaiing.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 2006                        |                 |                                   | <u>Meubilair-drager-scheefstand.</u><br>p 127 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 200610                      | 709999          |                                   | Meubilair-dragers-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200620                      | 709999          |                                   | Meubilair-dragers-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200630                      | 709999          |                                   | Meubilair-dragers-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 2007                        |                 |                                   | <u>Meubilair-gel.elem.-palen,hek,rails-scheefstand.</u><br>p 129 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 200710                      | 709999          |                                   | Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails<br>scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief fietsenrekken<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200720                      | 709999          |                                   | Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails<br>scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief fietsenrekken<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |          |                       | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|----------|-----------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE | 1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 200730                      | 709999          |          |                       | Meubilair-geleide element-palen, hekken, rails<br>scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief fietsenrekken<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 2008                        |                 |          |                       | <u>Meubilair-palen-scheefstand.</u><br>p 133 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 200810                      | 709999          |          |                       | Meubilair-palen-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200820                      | 709999          |          |                       | Meubilair-palen-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200830                      | 709999          |          |                       | Meubilair-palen-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 2009                        |                 |          |                       | <u>Meubilair-recr.vorz.-banken, tafels-besmeuring.</u><br>p 134 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 200910                      | 709999          |          |                       | Meubilair-recreatieve voorziening-banken en<br>tafels-besmeuring.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                         | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200920                      | 709999          |          |                       | Meubilair-recreatieve voorziening-banken en<br>tafels-besmeuring.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                         | week         | 157,00                                     | V                                |
| 200930                      | 709999          |          |                       | Meubilair-recreatieve voorziening-banken en<br>tafels-besmeuring.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                         | week         | 157,00                                     | V                                |
| 2011                        |                 |          |                       | <u>Meubilair-recr.vorz.-banken, tafels-scheefstand.</u><br>p 136 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 201110                      | 709999          |          |                       | Meubilair-recreatieve voorziening-banken en<br>tafels-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                        | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 201120                      | 709999          | . . . . .                         | Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 201130                      | 709999          | . . . . .                         | Meubilair-recreatieve voorziening-banken en tafels-scheefstand.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 3                           |                 |                                   | <b>Verharding</b>   |              |  |                                  |
| 3001                        |                 |                                   | <u>Verharding-grof vuil.</u><br>p 154 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 300110                      | 709999          |                                   | Verharding-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300120                      | 709999          |                                   | Verharding-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300130                      | 709999          |                                   | Verharding-grof vuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Handelen volgens deel 3 artikel 50.01.03.   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3003                        |                 |                                   | <u>Verharding-natuurlijk afval.</u><br>p 154 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 300310                      | 709999          |                                   | Verharding-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief boomspiegels in verharding<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300320                      | 709999          |                                   | Verharding-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief boomspiegels in verharding<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300330                      | 709999          |                                   | Verharding-natuurlijk afval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief boomspiegels in verharding<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3004                        |                 |                                   | <u>Verharding-onkruid rondom obstakels.</u><br>p 155 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 300410                      | 709999          |                                   | Verharding-onkruid rondom obstakels.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                                 | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300420                      | 709999          |                                   | Verharding-onkruid rondom obstakels.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen                                 | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3005                        |                 |                                   | <u>Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid.</u><br>p 157 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 300510                      | 707499          | . . . . .                         | Elementenverharding-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief middengeleiders (elementen- en/of<br>gesloten verharding)<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300520                      | 707499          | . . . . .                         | Elementenverharding-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief middengeleiders (elementen- en/of<br>gesloten verharding)<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3006                        |                 | . . . . .                         | <u>Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid tbv goten.</u>   |              |  |                                  |
| 300610                      | 707499          | . . . . .                         | Elementenverharding-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Betreft: goten<br>Kwaliteitsniveau A, met een afwijkende aantal<br>stuks van max. 1 stuks / 100 m1 en<br>bedekkingspercentage van max. 2% per 10 m2<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300620                      | 707499          | . . . . .                         | Elementenverharding-onkruid.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Betreft: goten<br>Kwaliteitsniveau B, met een afwijkende aantal<br>stuks van max. 2 stuks / 100 m1 en<br>bedekkingspercentage van max. 4% per 10 m2<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3007                        |                 | . . . . .                         | <u>Verharding-open verh.-ongeb.verh.-onkruid.</u><br>p 160 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 300720                      | 707599          | . . . . .                         | Ongebonden verharding-onkruid. B<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Inclusief middengeleiders (ongebonden verharding)<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen   | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3008                        |                 | . . . . .                         | <u>Verharding-uitwerpselen.</u><br>p 161 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 300810                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300820                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen  | week         | 157,00                                     | V                                |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|--|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |  |              |  |                                  |
| 300830                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-uitwerpselen.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen        | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3009                        |                 | . . . . .                         | <u>Verharding-veegbaar zwerfafval fijn.</u><br>p 162 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 300910                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-veegbaar zwerfafval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 300920                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-veegbaar zwerfafval.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3010                        |                 | . . . . .                         | <u>Verharding-veegvuil goten.</u><br>p 162 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)  |              |  |                                  |
| 301010                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-veegvuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen            | week         | 157,00                                     | V                                |
| 301020                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-veegvuil.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen            | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3011                        |                 | . . . . .                         | <u>Verharding-zwerfafval fijn.</u><br>p 163 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |
| 301110                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau A<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen     | week         | 157,00                                     | V                                |
| 301120                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau B<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen     | week         | 157,00                                     | V                                |
| 301130                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-zwerfafval fijn.<br>Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit<br>bestek<br>Kwaliteitsniveau C<br>Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen     | week         | 157,00                                     | V                                |
| 3012                        |                 | . . . . .                         | <u>Verharding-zwerfafval grof.</u><br>p 163 kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013<br>(CROW)   |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |
| 301210                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-zwerfafval grof.                       | week         | 157,00                                     | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | bestek  |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau A                                |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen        |              |  |                                  |
| 301220                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-zwerfafval grof.                       | week         | 157,00                                     | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | bestek  |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau B                                |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen        |              |  |                                  |
| 301230                      | 709999          | . . . . .                         | Verharding-zwerfafval grof.                       | week         | 157,00                                     | V                                |
|                             |                 | . . . . .                         | Situering: volgens tekening(en) behorende bij dit |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | bestek  |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Kwaliteitsniveau C                                |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         | Reactietijd na besteksmelding: 5 werkdagen        |              |  |                                  |
|                             |                 | . . . . .                         |   |              |  |                                  |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | CATALOGUSNUMMER |                                   | OMSCHRIJVING                                    | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | HOEVEELHEID<br>TER<br>INLICHTING |   |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------------------|---|--------------|--|----------------------------------|---|
|                             | HOOFD-<br>CODE  | DEFICODE<br>1 : 2 : 3 : 4 : 5 : 6 |   |              |  |                                  |   |
| 9                           |                 | . . . . .                         | <b>Staartposten</b>                             |              |  |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |   |              |  |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |   |              |  |                                  |   |
| 91                          |                 | . . . . .                         | <b>Eenmalige kosten</b>                         |              |  |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |   |              |  |                                  |   |
| 910010                      | 620199          | . . . . .                         | Verkeersmaatregelen                             | EUR          |  |                                  | N |
| 910020                      | 620199          | . . . . .                         | Uitvoeren beloftes Plan van Aanpak              | EUR          |  |                                  | N |
|                             |                 | . . . . .                         |   |              |  |                                  |   |
| 95                          |                 | . . . . .                         | <b>Stelposten</b>                               |              |  |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |   |              |  |                                  |   |
| 950010                      | 610501          | . . . . .                         | Stelpost.                                       | EUR          | 10.000,00                                  | V                                |   |
|                             |                 | . . . . .                         | Op de stelpost worden verrekend de uitgaven ter |              |  |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         | zake van:                                       |              |  |                                  |   |
|                             |                 | 9. . . . .                        | Door de directie op te dragen werkzaamheden     |              |  |                                  |   |
|                             |                 | . . . . .                         |   |              |  |                                  |   |



### **3. Bepalingen**



HFD PAR ART LID

**01 Algemene en administratieve bepalingen****01 01 Algemene bepalingen****01 01 01 Van toepassing zijnde bepalingen**

- 06 Op dit werk zijn van toepassing de Standaard RAW Bepalingen, zoals laatstelijk vastgesteld in december 2010 (hierna te noemen Standaard 2010), uitgegeven door de Stichting CROW.
- 07 De Standaard 2010 is tegen betaling van EUR 95,- verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen uitsluitend via de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl).
- 08 Ten aanzien van de beeldkwaliteitsniveau's is de "CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013" van toepassing. Indien er sprake is van tegenstrijdigheden tussen de Standaard 2010 van de CROW en de CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013 is de Standaard 2010 leidend. De foto's in de bovengenoemde catalogus zijn ter illustratie, hier kunnen geen rechten aan worden ontleend.
- 09 De "CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013" is tegen betaling verkrijgbaar bij de Stichting CROW. Bestellingen schriftelijk aan postbus 37, 6710 BA Ede, per fax aan (0318) 621112 of via de CROW-website: [www.crow.nl](http://www.crow.nl).
- 10 In aanvulling op paragraaf 6 lid 30 van de U.A.V. 1989 wordt bepaald dat de voertaal Nederlands zal zijn. Geschriften moeten worden gesteld in de Nederlandse taal.

**01 01 05 Vaststellen te accorderen hoeveelheden**

- 15 De hoeveelheden en beeldkwaliteitsniveau's bij aanvang contract staan beschreven in de bijlage. De opdrachtnemer dient na opdracht, deze hoeveelheden en beeldkwaliteitsniveau's te accorderen overeenkomstig artikel 01.01.05 van de Standaard 2010.
- 16 Op het vaststellen van te accorderen hoeveelheden is een drempel als bedoeld in artikel 01.01.05 lid 13 van de Standaard 2010 van toepassing.

**01 01 07 Overige algemene bepalingen**

- 01 Paragraaf 32 van de UAV '89 - Gevonden voorwerpen.  
De opdrachtnemer dient in afwachting van een eventueel onderzoek, het werk ter plaatse, gedurende een door de opdrachtnemer te bepalen tijd te staken of te wijzigen. In afwijking van paragraaf 14 van de UAV '89 heeft de opdrachtnemer geen recht op verrekening van het gestelde in paragraaf 32 van de UAV '89.
- 08 Paragraaf 6- lid 26 van de UAV '89 - Onderaanneming aanvullen met:  
Indien de opdrachtnemer bepaalde onderdelen van het werk in onderaanneming laat uitvoeren moet hij, voor elke voor het werk in te schakelen onderaannemer, aan de opdrachtgever van het werk een door deze onderaannemer ingevulde en ondertekende verklaring verstrekken inzake:
- zijn inschrijving in het handelsregister;
  - zijn inschrijving bij een bedrijfsvereniging;
  - zijn vestigingsvergunning of ontheffing, indien voorgeschreven voor de desbetreffende bedrijfstak;
  - zijn omzetbelastingnummer en loonbelastingnummer;
  - verklaringen omtrent het betalingsgedrag van de onderaannemer, afgegeven door de ontvanger der belastingen respectievelijk door de bedrijfsvereniging.
- 09 Paragraaf 27 van de UAV '89 - Dagboek, lijsten en rapporten.  
De opdrachtnemer moet bij de opdrachtgever alle opgaven, staten, lijsten en kwitanties, die de opdrachtgever voor het maken van weekrapporten, het houden van toezicht en controle nodig oordeelt, indienen.
- 10 Masten en palen van nutsbedrijven, grenspalen, verkeersaanduidingen, A.N.W.B.-borden, landmeetkundige merken enz. mogen niet worden verplaatst of geruimd zonder toestemming van de opdrachtgever.
- 11 De opdrachtnemer is verplicht alle op of in het verband met het werk (bijna) voorkomende ongevallen onmiddellijk te melden aan de opdrachtgever.

**01 02 Betalingsregelingen: aannemingssom**

HFD PAR ART LID

**01 02 01 Betaling**

- 01 In aanvulling op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2010 geschiedt betaling van beeldgestuurde besteksposten in termijnen van vier weken.

In afwijking op artikel 01.02.01 lid 01 van de Standaard 2010 geschiedt betaling van frequentiegestuurde besteksposten na uitvoering van de desbetreffende werkzaamheden.

**01 04 Betalingsregelingen: Risicoregeling****01 04 01 Algemeen**

- 01 De risicoregeling zoals gesteld in de artikelen 01.04.01, 01.04.02, 01.04.03, 01.04.04, 01.04.05 en 01.04.06 van de Standaard 2010 is niet van toepassing. Wijzingen in loonkosten, kosten van brandstofgroepen en kosten van bouwstofgroepen worden niet verrekend. Bij eventuele verlenging mag de opdrachtnemer, in overleg met opdrachtgever, per 1 januari 2018 haar tarieven aanpassen op basis van de CBS-consumentenprijsindex alle huishoudens (2006 = 100), van januari 2018 ten opzichte van januari 2017. Bij eventuele verlenging mag de opdrachtnemer, in overleg met opdrachtgever, per 1 januari 2019 haar tarieven aanpassen op basis van de CBS-consumentenprijsindex alle huishoudens (2006 = 100), van januari 2019 ten opzichte van januari 2018.

**01 07 Zekerheidstelling****01 07 01 Waarde en vorm zekerheidstelling**

- 02 In afwijking op artikel 01.07.01 lid 02 van de Standaard 2010 dient de zekerheid als bedoeld in artikel 01.07.01 lid 01 van de Standaard 2010 bij de aanbesteder te zijn binnengekomen binnen 7 dagen na de datum van het daartoe door of vanwege de aanbesteder gedane verzoek.
- 05 In overleg met de opdrachtgever kan als alternatief voor de bankgarantie gedurende de uitvoerings- en onderhoudsperiode een inhouding op de eerste termijn plaatsvinden.
- 06 Het model bankgarantie zoals opgenomen in de Standaard 2010, vervalt en wordt vervangen door een bij dit bestek gevoegd model.
- 07 De garantie blijft van kracht totdat zal zijn gebleken dat de opdrachtnemer aan al zijn verplichtingen, voortvloeiende uit dit bestek, heeft voldaan.

**01 08 Bijdragen****01 08 01 Bijdrage RAW-systematiek**

- 01 Een 'bijdrage RAW-systematiek met specificatie', als bedoeld in artikel 01.08.01 van de Standaard 2010, wordt verlangd.

**01 10 Vergunningen****01 10 02 Vergunningen e.d. te verzorgen door opdrachtnemer**

- 01 De opdrachtnemer dient zelf, als bedoeld in paragraaf 6 lid 01 van de UAV 1989 alle benodigde vergunningen, ontheffingen en/of beschikkingen en/of registratie te verzorgen.

**01 11 Verband met andere werken**

HFD PAR ART LID

**01 11 01 Werken die in elkander grijpen**

- 01 In verband met het bepaalde in paragraaf 31 lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt de opdrachtnemer erop gewezen dat mogelijk werken in elkander grijpen.
- 02 In tegenstelling tot paragraaf 31 lid 2 van de U.A.V. 1989 verzorgt de opdrachtnemer de benodigde coördinatie.
- 03 In de gemeente Waalwijk zijn ZAP-ers (vrijwilligers die zwerfafval verzamelen) actief. Opdrachtnemer dient de ZAP-ers minimaal 5 werkdagen voorafgaand aan het vegen en zwerfafval verwijderen, te informeren.
- 04 Opdrachtnemer biedt inwoners de mogelijkheid om kerstbomen op een jaarlijks nader te bepalen datum aan te bieden op de containerverzamelaarsplaatsen. De reinigingsdienst van de opdrachtgever zorgt voor inzameling en verwerking van deze kerstbomen. Kerstbomen die afwijkend van deze datum en/of buiten de containerplaatsen in het openbare gebied worden achtergelaten, worden gezien als grofvuil en dienen door opdrachtnemer te worden afgevoerd.
- 05 Opdrachtgever stimuleert inwoners om zelf het vuurwerkafval op te ruimen. Het is echter de verantwoordelijkheid van de opdrachtnemer om de beeldkwaliteitsniveaus zoals beschreven in dit bestek te behalen.

**01 13 Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn****01 13 06 Algemeen tijdschema, werkplan**

- 01 Van de opdrachtnemer wordt een algemeen tijdschema, als bedoeld in paragraaf 26 van de U.A.V. 1989, verlangd.
- 03 Paragraaf 6, lid 1 van de U.A.V. 1989 wordt aangevuld met:  
Indien naar oordeel van de opdrachtgever weers- en/of terreinomstandigheden de uitvoering naar de eis van goed werk onmogelijk maken, is zij bevoegd het werk of een gedeelte daarvan tijdelijk stil te leggen zonder dat de opdrachtnemer aanspraak kan maken op enige vergoeding.
- 04 De werktijden dienen te liggen op werkdagen tussen 's morgens 07.00 uur en 's avonds 18.00 uur. In overleg met de opdrachtgever kan van de genoemde werktijden worden afgeweken.
- 05 De opdrachtgever doet tijdens bouwvergaderingen een opgave van wegen waarop op bepaalde dagen of perioden geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Het tijdschema dient hierop te worden afgestemd.

**01 13 08 Bouwvergaderingen en werkoverleggen**

- 01 Eén keer per vier weken wordt een bouwvergadering met de opdrachtgever gehouden op een nader te bepalen locatie.
- 02 De verslagen van de bouwvergadering worden door de opdrachtnemer opgesteld en dienen binnen 2 werkdagen aan opdrachtgever te worden aangeboden. Opdrachtgever en opdrachtnemer dienen de verslagen te ondertekenen ter akkoord.
- 03 De opdrachtnemer dient zijn eigen geleverde kwaliteit te rapporteren.
- 04 Bevindingen en stoppunten worden vastgesteld en registraties van de opdrachtnemer schriftelijk overhandigd.
- 05 Bij werkoverleggen dienen minimaal de toezichthouder van de opdrachtgever en de uitvoerder van de opdrachtnemer aanwezig te zijn.

**01 16 Verzekeringen**

HFD PAR ART LID

**01 16 02 Verzekering opdrachtgever**

- 01 De opdrachtgever heeft voor zijn rekening en mede ten behoeve van architect(en), adviseur(s), constructeur(s), aannemer(s), een doorlopende bouwverzekering (CAR-verzekering) afgesloten.
- 02 De dekking van de bouwverzekering loopt vanaf de datum waarop het werk op het werkterrein een aanvang neemt tot het eind van de onderhoudsperiode. Indien van toepassing, pas nadat opdrachtgever heeft aangegeven deze gemeld te hebben bij de verzekering.
- 03 Als verzekerde som voor het werk zal gelden het bedrag van de aanneemsom(men) verhoogd met leveranties van directie en/of opdrachtgever, als mede honorarium van deskundigen, zoals architecten, adviseurs, inspecteurs, kosten van toezicht, directie en indien meeverzekerd, de B.T.W..
- 04 De polis ligt bij de opdrachtgever ter inzage. Op verzoek van de opdrachtnemer zal de opdrachtgever een kopie van de polis verstrekken. De opdrachtnemer wordt geacht met de inhoud van de polis bekend te zijn. De opdrachtnemer dient, als verzekerde, de in de polis gestelde verplichtingen na te komen.
- 05 De aansprakelijkheid van de opdrachtnemer volgens de Wet of uit overeenkomst wordt niet beperkt, verminderd of gewijzigd door enige bepaling betreffende verzekering in dit artikel, waaronder mede verstaan wordt zijn verplichtingen alle schade volledig te herstellen en het werk volgens het bestek op te leveren.
- 06 Het eigen risico dat op de bouwverzekering van toepassing is, is voor rekening van de opdrachtnemer, evenals alle niet door de bouwverzekering gedekte schaden en/of vorderingen, waarvoor de opdrachtnemer volgens dit bestek aansprakelijk is.
- 07 Ingeval van een schade, respectievelijke ontvangen aansprakelijkheidsstelling, dient de opdrachtnemer dit onmiddellijk te melden bij de opdrachtgever.
- 08 De opdrachtgever beslist wie namens verzekerden de schade met de verzekeraar regelt.
- 09 De uit hoofden van deze verzekering door de opdrachtgever ontvangen schade uitkeringen ter zake van schade aan het werk zullen aan de opdrachtnemer worden uitbetaald, al naar gelang de opdrachtnemer met het herstel van de schade is gevorderd.
- 10 Op deze verzekering zijn per gebeurtenis de volgende eigen risico's van toepassing:
- |              |   |            |
|--------------|---|------------|
| - Sectie 1.  | Het werk  | € 2250,00  |
| - Sectie 2.  | Aansprakelijkheid (zoals schade aan panden van derden)            | € 2250,00  |
| - Sectie 2.  | Aansprakelijkheid (indien sprake is van clause K 081-260/2 lid 2) | € 12500,00 |
| - Sectie 3.  | Eigendommen van de opdrachtgever                                  | € 2250,00  |
| - Sectie 4a. | Gereedschappen, keten, loodsen enz.                               | € 2250,00  |
| - Sectie 4b. | Eigendommen van de bouwdirectie en personeel                      | € 125,00   |
- 11 De verzekering geschiedt op de condities, zoals vermeld in de door de opdrachtgever afgesloten bouwpolis. Aan een verschil tussen de poliscondities en deze bestekstekst kunnen geen rechten ontleend worden.
- 12 Terzake van de of in verband met de vorenvermelde verzekering draagt de opdrachtgever nu en in de toekomst geen andere verplichtingen tegenover de opdrachtnemer, dan die tot het aangaan van de "bouwverzekering".

HFD PAR ART LID

**01 16 03 Verzekering aannemer**

- 01 Onverminderd de wettelijke en contractuele aansprakelijkheid van de opdrachtnemer dient deze, mede ten behoeve van de opdrachtgever, te verzekeren en verzekerd te houden gedurende de looptijd van het werk, de aansprakelijkheid van de opdrachtnemer en van de opdrachtgever voor door derden geleden schade door, voortvloeiende uit en/of verband houdende met de uitvoering van het in dit bestek omschreven werk en wel tot een bedrag van ten minste € 1.134.450,00 per gebeurtenis. Het eigen risico mag ten hoogste € 453,00 per gebeurtenis bedragen.
- 02 De opdrachtnemer zal bij de uitvoering van een werk alleen gebruik maken van (gehuurd) materieel, waarvan de burgerrechtelijke aansprakelijkheid, waartoe dit materieel aanleiding kan geven, gedekt is door een verzekering (WAM). Indien gebruik wordt gemaakt van zodanig materieel, dient tevens de aansprakelijkheid van de opdrachtgever, de directie en de huurders te zijn meeverzekerd en mag de schade aan ondergrondse kabels en leidingen en dergelijke niet zijn uitgesloten.
- 03 Schaden, welke niet door voornoemde verzekeringen zijn gedekt, als mede het geldende eigen risico, zullen ten laste komen van de partij voor wiens risico de schaden zijn.
- 04 De opdrachtnemer dient de bewijsstukken, waaruit het sluiten van de verzekering(en) blijkt, binnen veertien dagen na aanvang van het werk, aan de opdrachtgever ter goedkeuring en ter bewaring over te leggen.
- 05 De vorenvermelde verzekering brengt geen wijziging in de verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid van de opdrachtnemer tegenover de opdrachtgever. Deze verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid blijven mitsdoen gelden, zoals zij bij of krachtens dit bestek (c.q. de Wet) zijn geregeld, alsof er geen verzekering ware gesloten.

**01 17 Vrijgekomen materialen****01 17 02 Hoedanigheid van de te verwerken vrijgekomen materialen**

- 02 Bij het opnemen, terzijde zetten en/of afvoeren van de voor de opdrachtgever of rechthebbende wel van waarde zijnde materialen de nodige voorzichtigheid in acht nemen.  
De opdrachtnemer vervangt voor zijn rekening deze materialen, indien deze door zijn nalatigheid en/of onoordeelkundig handelen verloren zijn gegaan of beschadigd geraakt.

**01 17 03 Vervoeren van vrijgekomen materialen naar een inrichting**

- 01 In afwijking van artikel 01.17.06 lid 01 van de Standaard 2010 komen de acceptatie- en/of storkosten voor rekening van de opdrachtgever.
- 02 Vrijgekomen materialen dienen te worden aangeleverd aan de eindverwerker:
- Attero (Tilburg);  
Afvalsoort: zwerfafval, reinigingsdiensten afval, uitwerpselen en grofvuil.  
Let op: contract loopt mogelijk af per 01-02-2017!  
Opdrachtnemer heeft recht op verrekening van transportkosten per 01-02-2017 indien de nieuwe eindverwerker op grotere afstand ligt dan de huidige eindverwerker. Deze afstand is gerekend vanaf de perceelsgrens van het besteksgebied, waarbij het nulpunt wordt gekozen dat op een zo kort mogelijke afstand ligt van de eindverwerker.  
Indien de situatie zoals hierboven omschreven (verandering eindverwerker) zich voordoet en dat van een alternatieve locatie gebruik moet worden gemaakt, komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. De reistijd wordt berekend aan de hand van de routeplanner van Google maps, snelste route. De verrekening zal plaats vinden in eenheden van 15 minuten afgerond naar beneden.
  - Cees van de Noort (Waalwijk);  
Afvalsoort: veegvuil.  
Let op: contract loopt mogelijk af per 01-01-2016!  
Opdrachtnemer heeft recht op verrekening van transportkosten per 01-02-2016 indien de nieuwe eindverwerker op grotere afstand ligt dan de huidige eindverwerker. Deze afstand is gerekend vanaf de perceelsgrens van het besteksgebied, waarbij het nulpunt wordt gekozen dat op een zo kort mogelijke afstand ligt van de eindverwerker.  
Indien de situatie zoals hierboven omschreven (verandering eindverwerker) zich voordoet en dat van een alternatieve locatie gebruik moet worden gemaakt, komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. De reistijd wordt berekend aan de hand van de routeplanner van Google maps, snelste route. De verrekening zal plaats vinden in eenheden van 15 minuten afgerond naar beneden.

HFD PAR ART LID

- Van Iersel Biezenmortel B.V. (Biezenmortel);  
Afvalsoort: snoeiafval, bladafval en schoffelaafval  
Let op: contract loopt mogelijk af per 01-01-2016!  
Oprachtnemer heeft recht op verrekening van transportkosten per 01-01-2016 indien de nieuwe eindverwerker op grotere afstand ligt dan de huidige eindverwerker. Deze afstand is gerekend vanaf de perceelsgrens van het besteksgebied, waarbij het nulpunt wordt gekozen dat op een zo kort mogelijke afstand ligt van de eindverwerker.  
Indien de situatie zoals hierboven omschreven (verandering eindverwerker) zich voordoet en dat van een alternatieve locatie gebruik moet worden gemaakt, komen de meerkosten voor rekening van de opdrachtgever. De reistijd wordt berekend aan de hand van de routeplanner van Google maps, snelste route. De verrekening zal plaats vinden in eenheden van 15 minuten afgerond naar beneden.

- 03 Vrijgekomen materialen dienen gescheiden te worden aangeboden bij eindverwerker. Voor alle vrijgekomen materialen geldt dat er maximaal 5% vreemd eigen materiaal aanwezig mag zijn, verantwoordelijkheid ligt bij opdrachtnemer.
- 04 Vrijgekomen materialen direct verzamelen en afvoeren, in ieder geval dezelfde dag.
- 05 Vrijgekomen materialen aanleveren conform geldende regels van betreffende eindverwerker.
- 06 Vrijgekomen materialen dienen binnen de reguliere openingstijden van de betreffende eindverwerker te worden aangeboden.

**01 18 Bescherming te handhaven vegetatie**

**01 18 05 Schadevergoeding bomen**

- 02 In afwijking van artikel 01.18.05 lid 02 van de Standaard 2010 wordt bij, eventuele vervanging van de boom, de aanschafkosten niet in mindering gebracht op het schadebedrag. Eventuele vervanging van de boom geschiedt door de opdrachtgever.

**01 18 06 Schadevergoeding houtachtige vegetatie, niet zijnde bomen**

- 02 In afwijking van artikel 01.18.06 lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt het schadebedrag bij:  
a. herstelbare schade: €15,- /m<sup>2</sup> vegetatie, met een minimum van €300,- per gebeurtenis;  
b. onherstelbare schade: €30,- /m<sup>2</sup> vegetatie, met een minimum van €600,- per gebeurtenis.

**01 18 07 Schadevergoeding kruidachtige vegetatie**

- 02 In afwijking van artikel 01.18.07 lid 02 van de Standaard 2010 bedraagt het schadebedrag bij:

- Vaste planten en éénjarigen  
a. herstelbare schade €10,- per m<sup>2</sup>, met een minimum van €400,- per gebeurtenis  
b. onherstelbare schade €20,- per m<sup>2</sup>, met een minimum van €800,- per gebeurtenis

- Kruidenvegetatie  
a. herstelbare schade €7,- per m<sup>2</sup>, met een minimum van €300,- per gebeurtenis  
b. onherstelbare schade €15,- per m<sup>2</sup>, met een minimum van €600,- per gebeurtenis

- Grasvegetatie  
a. herstelbare schade €5,- per m<sup>2</sup>, met een minimum van €200,- per gebeurtenis  
b. onherstelbare schade €10,- per m<sup>2</sup>, met een minimum van €400,- per gebeurtenis

- 03 Artikel 01.18.07 lid 03 van de Standaard 2010 is niet van toepassing

**01 19 Arbeidsomstandigheden**



HFD PAR ART LID

**01 19 02 Coördinator voor de uitvoeringsfase (V&G-Coördinator)**

- 01 De in artikel 4, lid 01 van het Bouwprocesbesluit bedoelde kennisgeving wordt door de opdrachtgever verzonden. Van deze kennisgeving ontvangt de opdrachtnemer een afschrift. De in artikel 01.19.02 lid 01 van de Standaard 2010 bedoelde coördinator(en) breng(t)en dit voorschrift zichtbaar aan en dra(a)g(t)en zorg voor het actualiseren als bedoeld in artikel 4 lid 02 van het Bouwprocesbesluit.
- 02 Het aanstellen van de in artikel 11 en 12 van het Bouwprocesbesluit bedoelde coördinator(en) voor de uitvoeringsfase geschiedt door de opdrachtnemer.

**01 20 Kwaliteitsborging****01 20 02 Kwaliteitsplan**

- 02 In aanvulling op artikel 01.20.02 lid 02 van de Standaard 2010 dienen de volgende onderwerpen in het kwaliteitsplan te worden beschreven: werkwijze (o.a. snoeimethode), werkvolgorde, mate van gekwalificeerd personeel.
- 03 De opdrachtnemer dient het kwaliteitsplan, indien nodig, te actualiseren en te detailleren voor de eerst volgende bouwvergadering. Actualiseren van het kwaliteitsplan geschiedt door de opdrachtnemer in overleg met de opdrachtgever.
- 04 De opdrachtgever doet, indien nodig, een opgave van wegen waarop op bepaalde dagen of perioden geen werkzaamheden mogen worden uitgevoerd. Het kwaliteitsplan dient hierop te worden afgestemd.

**01 24 Volksgezondheid en milieuhygiëne****01 24 01 Bouwlawaai**

- 01 In aanvulling op het bepaalde in de circulaire "Bouwlawaai" van de Minister van Volksgezondheid en Milieuhygiëne van 2 maart 1981, nr. 208399 DGMH/G, aan o.m. de gemeentebesturen, wordt het volgende bepaald: de te gebruiken graafmachines, aggregaten, compressoren enz. moeten op ruime afstand van de bestaande bebouwing worden opgesteld en zodanig zijn afgeschermd, dat de geluidsterkte van 07.00 - 23.00 uur op 7 meter afstand van de geluidsbron niet meer is dan 80 dBA en van 23.00 - 07.00 uur aan de gevel op 1,50 m hoogte niet meer is dan 40 dBA.

**01 25 Landmeetkundige bepalingen****01 25 01 Punten van meetkundige grondslag**

- 01 Uitsluitend in het bijzijn van een vertegenwoordiger van de betrokken dienst of instantie de op het werk voorkomende punten van meetkundige grondslag, zoals kadasterstenen, hoekpunten, kilometreringsspalen, baken, piketten enzovoorts, verwijderen dan wel herplaatsen.
- 02 Indien onverhoopt toch punten van meetkundige grondslag worden beschadigd of verwijderd, dan komen de kosten van herplaatsen voor rekening van de opdrachtnemer.

**01 27 Meldingen**

HFD PAR ART LID

**01 27 01 Melddesk**

- 01 Opdrachtnemer dient meldingen, die verband houden met de werkzaamheden uit dit bestek, af te handelen. De opdrachtgever stelt hiervoor kosteloos toegang tot het programma Melddesk-web ter beschikking aan de opdrachtnemer. Indien opdrachtnemer gebruik wenst te maken van Melddesk-app, draagt opdrachtnemer de aanschafkosten hiervoor
- 02 Meldingen dienen binnen 5 werkdagen afgehandeld te worden door opdrachtnemer, tenzij vóóraf met opdrachtgever een andere afhandeltermijn is overeengekomen. Uitzondering is grofvuil / illegale dump welke binnen 2 werkdagen afgehandeld moet worden door opdrachtnemer. Onder afhandelen wordt tevens verstaan het verzorgen van terugkoppeling naar de melder, mits dit als actie in Melddesk wordt vereist.
- 03 Opdrachtnemer dient in Melddesk vast te leggen hoe de klacht is afgehandeld en hoe en wanneer er terugkoppeling naar de melder heeft plaatsgevonden, indien terugkoppeling in Melddesk wordt vereist.
- 04 Meldingen dienen tijdens bouwvergaderingen te worden besproken. Opdrachtnemer dient hiervoor een rapportage van de meldingen te overleggen aan opdrachtgever.

**01 28 Meldingsplicht****01 28 01 Algemeen**

- 01 Opdrachtnemer dient beschadigingen aan meubilair te melden aan de opdrachtgever.

**01 29 Evenementen algemeen****01 29 01 Evenementen en feestelijkheden**

- 01 In de gemeente Waalwijk worden diverse evenementen georganiseerd (zoals bijv. 80 van de Langstraat).
- 02 Een overzicht met evenementen is op te vragen bij de opdrachtgever. Aan dit overzicht kunnen geen rechten worden ontleend, tussentijds kunnen wijzigingen plaatsvinden.
- 03 Opdrachtgever verzorgt bij evenementen zowel de voor- als naschouw van de staat van het terrein.
- 04 De organisatie van het evenement is verantwoordelijk om het terrein in de zelfde staat als bij aanvang op te leveren.
- 05 Eventuele afsluitingen ten behoeve van evenementen en/of feestelijkheden geven geen aanleiding tot meerwerk en/of verrekening door opdrachtnemer.

HFD PAR ART LID

**50 Afval- en reinigingsdiensten****50 01 Afval algemeen****50 01 01 Klein Chemisch Afval (KCA) / Klein Gevaarlijk Afval (KGA)**

- 01 KCA/KGA dient gescheiden verzameld en aangeboden te worden bij de eindverwerker.
- 02 KCA zoals omschreven in de KCA-lijst.
- 03 KGA zoals omschreven in de Europese afvalstoffenlijst.

**50 01 02 Milieu gevaarlijk afval / chemisch afval**

- 01 Opdrachtnemer dient bij (vermoeden van) milieugevaarlijk afval, anders dan KCA/KGA, de opdrachtgever onmiddellijk te informeren.
- 02 Opdrachtgever zal, na melding, controleren of er daadwerkelijk sprake is van milieugevaarlijk afval. Indien er geen sprake is van milieugevaarlijk afval, koppelt opdrachtgever dit terug aan opdrachtnemer.
- 03 De opdrachtnemer dient indien er geen sprake is van milieugevaarlijk afval, na terugkoppeling van de opdrachtgever, het afval binnen 2 werkdagen op te ruimen.

**50 01 03 Grof vuil**

- 01 Opdrachtnemer dient bij (dumping van) grof vuil de opdrachtgever onmiddellijk te informeren.
- 02 Opdrachtgever koppelt terug aan de opdrachtnemer zodra grof vuil verwijderd dient te worden.
- 03 De opdrachtnemer dient, na terugkoppeling van de opdrachtgever, het grof vuil binnen 2 werkdagen op te ruimen.

**50 01 04 Zwerfafval**

- 01 Het is niet toegestaan om zwerfafval te versmeren, versnipperen of te verspreiden over het terrein.

**50 01 05 Kadavers**

- 01 Opdrachtnemer dient bij kadavers, de opdrachtgever onmiddellijk te informeren.

HFD PAR ART LID

**51 Technische bepalingen-Groenvoorzieningen****51 01 Begrippen****51 01 01 Algemeen**

- 01 In afwijking van artikel 51.01.01 lid 01 onder "o" van de Standaard 2010 geldt de volgende definitie voor knippen van hagen of bodembedekkers: het verwijderen van scheuten die ten hoogste één jaar oud zijn.
- 06 Voor de onderstaande begrippen, zoals opgenomen in de CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013, wordt een afwijkende definitie gehanteerd:
- Bodembedekker: heesters met een maximale hoogte van 0,60 cm die door hun natuurlijke groeiwijze en plantafstand de bodem volledig bedekken.
  - Boomspiegel: oppervlak rondom de stam van een boom, dat niet is ingeplant. Hieronder valt tevens de onbeplante ruimte rondom bomen in gazon en boomrooster in verharding. Oppervlakte boomspiegels bedraagt gemiddeld 1m<sup>2</sup>. Bij bomen in gazon dient de afstand stamvoet tot aan rand boomspiegel ten minste 30 cm te bedragen.
  - Heesters: Houtige, meerjarige, opgaande beplanting, inclusief botanische rozen en coniferen.
  - Onkruid: ongewenste vegetatie (inclusief kruidachtige en houtachtige zaailingen en wortelopschot), waarvan mos- en algenbegroeiing uitgezonderd zijn. Hieronder valt tevens afgestorven vegetatie of delen daarvan.
  - Struikrozen: rozen, niet-zijnde botanische rozen.
  - Vaste planten: kruidachtige planten die langer dan 2 jaar leven, hieronder vallen tevens siergrassen.

**51 02 Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen****51 02 14 Tak- en wortelsnoei**

- 01 Als aanvulling op het bepaalde in artikel 51.02.14 lid 01 van de Standaard 2010 geldt dat de habitus van het plantmateriaal behouden moet blijven.
- 02 Er dient een 'scherpe snede' te worden gerealiseerd. Bij een 'scherpe snede' ontstaat een vlakke snoeiwond, zonder dat hierbij de twijg / tak wordt gespleten of een oneffen / rafelig oppervlak ontstaat.
- 03 Het in te zetten materieel / gereedschap dient in het snoeiplan te worden beschreven en dient afgestemd te worden op de specifieke beheergroep en plantensoort. Het snoeiplan dient te worden goedgekeurd door de opdrachtgever voordat tot daadwerkelijke snoei kan worden overgegaan.

**51 02 17 Toepassen van bestrijdingsmiddelen**

- 02 Ten behoeve van bestrijden van wortelonkruiden kan afgeweken worden van artikel 51.02.17 lid 01 van de Standaard 2010 na goedkeuring van de opdrachtgever.
- 03 Aan de opdrachtgever dient ter goedkeuring de volgende informatie te worden voorgelegd:
- te verwachten datum gebruik;
  - te verwachten hoeveelheid gebruik middel;
  - beschrijving ondergrond (beplanting);
  - locatie.
- 04 Onder wortelonkruiden worden onderstaande soorten verstaan:
- brandnetel;
  - distel;
  - winde;
  - kweekgras;
  - hop.
- Overige soorten kunnen door de opdrachtgever aan dit overzicht van wortelonkruiden worden toegevoegd.
- 05 Indien chemische onkruidbestrijding wordt toegepast zonder goedkeuring van de opdrachtgever, kan per locatie (beplantingsvak) en gebeurtenis een boete worden opgelegd van € 5.000,- .

HFD PAR ART LID

**51 02 39 Insporingsdiepte van materieel**

- 01 De insporingsdiepte van materieel ten behoeve van werkzaamheden voortkomend uit dit bestek mag ten hoogste 20 mm bedragen. Bij (half)verhardingen is insporing niet toegestaan.
- 02 Bij inzet van tractoren in gazon is gebruik van gazonbanden verplicht.

**51 02 41 Natuurlijk afval**

- 01 Zowel binnen als buiten de bladvalperiode is verstikking van gras en beplanting als gevolg van blad niet toegestaan
- 02 Zowel binnen als buiten de bladvalperiode mogen geen hopen blad voorkomen.

**51 02 42 Uitwerpselen**

- 01 Het is niet toegestaan om uitwerpselen te versmeren of te verspreiden over het terrein.

**51 05 Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen****51 05 06 Onkruidbeheersing**

- 01 Tot onkruidbeheersing beplantingsvak wordt tevens gerekend het verwijderen van ongewenste wortelopslag van ongewenste soorten.

**51 05 07 Snoeiplan**

- 01 Voorafgaand aan de snoeiwerkzaamheden (minimaal 4 weken) dient het snoeiplan ter goedkeuring te worden voorgelegd aan de opdrachtgever.
- 02 Het snoeiplan dient minimaal de volgende onderdelen te bevatten:
  - planning van snoeiwerkzaamheden (per beheergroep, locaties, weeknr.)
  - beschrijving van snoeimethodes
  - het in te zetten materieel en gereedschap
- 03 Na goedkeuring van de opdrachtgever kan worden gestart met de werkzaamheden, rekening houdend met stop- en bijwoonpunten.

HFD PAR ART LID

**62 Technische bepalingen-Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 02 Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering****62 02 01 Algemeen**

- 03 Percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen dienen te allen tijden voor voetgangers bereikbaar te zijn. Het een en ander in overleg met de opdrachtgever.
- 04 Bedrijven dienen te allen tijden bereikbaar te blijven voor laad- en losverkeer.
- 05 Opdrachtnemer mag geen rijstroken afzetten, tenzij dit nadrukkelijk is overeengekomen met de opdrachtgever.
- 06 Percelen, woningen, bedrijven en openbare gebouwen moeten ten minste vanuit één richting te benaderen zijn, waarbij een obstakelvrij profiel met een doorrijbreedte van 3,50 m en een doorrijhoogte van 4,20 m gewaarborgd moet zijn.
- 07 Het onmiddellijk gebruik van bluswaterwinplaatsen, zoals brandkranen, mogen nimmer worden belemmerd. Brandkranen moeten tot op een afstand van maximaal 40 m door blusvoertuigen kunnen worden benaderd via rijlopers zoals in lid 05 en 06 van deze paragraaf worden benoemd.

HFD PAR ART LID

**70 Kwaliteit openbare ruimte****70 01 Begrippen****70 01 01 Algemeen**

- 01 Te verstaan is onder:
- a. meetlocatie:  
een door de opdrachtgever a-select gekozen straat, waarbinnen opnames worden verricht ter controle van het kwaliteitsniveau.
  - b. besteksmelding:  
een tekortkoming van een bestekspost, met als eenheid week, die de opdrachtgever aan de opdrachtnemer bekend maakt.
  - c. herstelperiode:  
in het bestek vermelde tijd, waarbinnen een besteksmelding dient te zijn afgehandeld, gerekend vanaf de besteksmelding.
  - d. bladvalperiode  
de jaarlijkse periode, van 12 aaneengesloten weken, beginnend in weeknummer 46. In overleg en na goedkeuring van de opdrachtgever, en op initiatief van de aannemer, kan de bladvalperiode enkele weken eerder of later beginnen.
- 02 Indien in de 'CROW Kwaliteitscatalogus openbare ruimte 2013' wordt gesproken over bedekking, dan geldt deze bedekking verspreid over het te onderhouden perceel van de betreffende bestekspost.

**70 02 Eisen en uitvoering****70 02 01 Algemeen**

- 01 Indien in de 'CROW Kwaliteitscatalogus Openbare Ruimte 2013' onder één schaalbalk meerdere prestatie-eisen zijn opgenomen, dient aan al deze prestatie-eisen te worden voldaan.
- 03 Besteksmeldingen worden op kosten van de opdrachtnemer verholpen.
- 04 De opdrachtnemer meldt de besteksmelding na het afhandelen gereed.
- 05 De opdrachtgever keurt de afhandeling van de melding binnen 1 werkdag na ontvangst van de gereedmelding door de opdrachtnemer en deelt het resultaat van deze keuring mee aan de opdrachtnemer.
- 06 Tussen het moment van gereedmelding van afhandelen van de besteksmelding en het moment van keuring kan er geen boete worden opgelegd.

HFD PAR ART LID







## Inhoudsopgave

|  |           |
|--|-----------|
| <b>0. Totstandkoming van de overeenkomst</b>           | <b>3</b>  |
| 0.01 Aanbestedende dienst                              | 5         |
| 0.02 Procedure   | 5         |
| 0.03 Inlichtingen                                      | 5         |
| 0.04 Inschrijving                                      | 5         |
| 0.05 Inschrijvingsstaat                                | 5         |
| 0.06 Aanbesteding                                      | 5         |
| 0.07 Opdracht  | 5         |
| <b>1. Algemeen</b>                                     | <b>7</b>  |
| 1.01 Opdrachtgever                                     | 9         |
| 1.02 Directie  | 9         |
| 1.03 Locatie   | 9         |
| 1.04 Algemene beschrijving                             | 9         |
| 1.05 Tijdsbepaling                                     | 9         |
| 1.06 Onderhoudstermijn                                 | 9         |
| <b>2. Beschrijving</b>                                 | <b>11</b> |
| <b>2.1 Algemene gegevens</b>                           | <b>11</b> |
| 01 Tekeningen  | 13        |
| 02 Peilen en hoofdafmetingen                           | 13        |
| 03 Kwaliteitsborging                                   | 13        |
| 04 Bijlagen  | 13        |
| 05 Startsituatie en transitieperiode                   | 13        |
| 06 Onderaanneming                                      | 14        |
| 07 Mutaties  | 14        |
| 08 Steekproeven, boetebeding en schades                | 14        |
| 09 Social Return                                       | 15        |
| 10 Plaatselijke omstandigheden                         | 16        |
| 11 Gegevens betreffende verkeer                        | 16        |
| <b>2.2 Nadere beschrijving</b>                         | <b>17</b> |
| 1 Groen  | 21        |
| 1001 Groen-beplanting-bloembak-onkruid.                | 21        |
| 1002 Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn.        | 21        |
| 1003 Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof.        | 21        |
| 1004 Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen. | 21        |
| 1005 Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld.       | 22        |
| 1006 Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen.   | 22        |
| 1007 Bosplantsoen-dunnen                               | 22        |
| 1008 Groen-beplanting-grof vuil.                       | 22        |
| 1009 Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen. | 23        |
| 1010 Groen-beplanting-heesters-overgroei randen.       | 23        |
| 1011 Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld.             | 23        |
| 1012 Groen-beplanting-natuurlijk afval.                | 24        |
| 1013 Groen-beplanting-onkruid.                         | 24        |
| 1014 Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen.    | 24        |
| 1016 Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld.          | 25        |
| 1017 Groen-beplanting-uitwerpselen.                    | 25        |
| 1018 Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen.  | 25        |
| 1019 Groen-beplanting-zwerfafval fijn.                 | 25        |
| 1020 Groen-beplanting-zwerfafval grof.                 | 26        |
| 1021 Groen-boomspiegel-onkruid.                        | 26        |
| 1022 Groen-boomspiegel-uitwerpselen.                   | 26        |
| 1023 Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn.                | 27        |
| 1024 Groen-boomspiegel-zwerfafval grof.                | 27        |
| 1025 Groen-boom-wortelopschot.                         | 27        |

|      |   |    |
|------|---|----|
| 1026 | Groen-gras-bijmaaien rondom obstakel              | 28 |
| 1027 | Groen-gras-gazon-grashoogte.                      | 28 |
| 1028 | Groen-gras-gazon-uitwerpselen.                    | 28 |
| 1029 | Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn.                 | 28 |
| 1030 | Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.                 | 29 |
| 1031 | Groen-gras-grof vuil.                             | 29 |
| 1034 | Groen-gras-molshopen.                             | 29 |
| 1035 | Groen-gras-natuurlijk afval.                      | 29 |
| 1036 | Groen-gras-overgroei randen beplanting.           | 30 |
| 1037 | Groen-gras-overgroei randen boomspiegel           | 30 |
| 1038 | Groen-gras-overgroei randen verharding.           | 30 |
| 1039 | Groen-gras-ruw gras-grashoogte.                   | 30 |
| <br> |   |    |
| 2    | Meubilair   | 32 |
| 2001 | Meubilair-afvalbak-besmeuring.                    | 32 |
| 2002 | Meubilair-afvalbak-scheefstand.                   | 32 |
| 2003 | Meubilair-afvalbak-vullingsgraad.                 | 32 |
| 2004 | Meubilair-borden-verdraaiing.                     | 33 |
| 2006 | Meubilair-drager-scheefstand.                     | 33 |
| 2007 | Meubilair-gel.elem.-palen,hek,rails-scheefstand.  | 33 |
| 2008 | Meubilair-palen-scheefstand.                      | 34 |
| 2009 | Meubilair-recr.voorz.-banken,tafels-besmeuring.   | 34 |
| 2011 | Meubilair-recr.voorz.-banken,tafels-scheefstand.  | 34 |
| <br> |   |    |
| 3    | Verharding  | 36 |
| 3001 | Verharding-grof vuil.                             | 36 |
| 3003 | Verharding-natuurlijk afval.                      | 36 |
| 3004 | Verharding-onkruid rondom obstakels.              | 36 |
| 3005 | Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid.           | 36 |
| 3006 | Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid tbv goten. | 37 |
| 3007 | Verharding-open verh.-ongeb.verh.-onkruid.        | 37 |
| 3008 | Verharding-uitwerpselen.                          | 37 |
| 3009 | Verharding-veegbaar zwerfafval fijn.              | 38 |
| 3010 | Verharding-veegvuil goten.                        | 38 |
| 3011 | Verharding-zwerfafval fijn.                       | 38 |
| 3012 | Verharding-zwerfafval grof.                       | 38 |
| <br> |   |    |
| 9    | Staartposten                                      | 40 |
| 91   | Eenmalige kosten                                  | 40 |
| 95   | Stelposten  | 40 |

### 3. B e p a l i n g e n 41

|       |   |    |
|-------|---|----|
| 01    | Algemene en administratieve bepalingen                                      | 43 |
| 01 01 | Algemene bepalingen   | 43 |
| 01 02 | Betalingsregelingen: aannemingssom  | 43 |
| 01 04 | Betalingsregelingen: Risicoregeling   | 44 |
| 01 07 | Zekerheidstelling   | 44 |
| 01 08 | Bijdragen   | 44 |
| 01 10 | Vergunningen  | 44 |
| 01 11 | Verband met andere werken   | 44 |
| 01 13 | Kwaliteitsplan, algemeen tijdschema, werkplan, flexibele uitvoeringstermijn | 45 |
| 01 16 | Verzekeringen   | 45 |
| 01 17 | Vrijgekomen materialen  | 47 |
| 01 18 | Bescherming te handhaven vegetatie  | 48 |
| 01 19 | Arbeidsomstandigheden   | 48 |
| 01 20 | Kwaliteitsborging   | 49 |
| 01 24 | Volksgezondheid en milieuhygiëne  | 49 |
| 01 25 | Landmeetkundige bepalingen  | 49 |
| 01 27 | Meldingen   | 49 |
| 01 28 | Meldingsplicht  | 50 |
| 01 29 | Evenementen algemeen  | 50 |
| <br>  |   |    |
| 50    | Afval- en reinigingsdiensten  | 51 |
| 50 01 | Afval algemeen  | 51 |
| 51    | Technische bepalingen-Groenvoorzieningen                                    | 52 |
| 51 01 | Begrippen   | 52 |
| 51 02 | Eisen en uitvoering Groenvoorzieningen                                      | 52 |
| 51 05 | Bijbehorende verplichtingen groenvoorzieningen                              | 53 |

---

|       |  |    |
|-------|--|----|
| 62    | Technische bepalingen-Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering | 54 |
| 62 02 | Eisen en uitvoering Verkeersmaatregelen bij werk in uitvoering   | 54 |
| 70    | Kwaliteit openbare ruimte  | 55 |
| 70 01 | Begrippen  | 55 |
| 70 02 | Eisen en uitvoering  | 55 |





**Model bankgarantie**

(t.b.v. directie opdrachtgever)

De ondergetekende, ..... (naam bank)

Gevestigd te .....(hierna te noemen bank)

Stelt zich hierbij tegenover:

Het College van Waalwijk

.....  
Garant voor .....

..... (naam aannemersbedrijf)

gevestigd te ..... (hierna te  
noemen aannemer), tot zekerheid voor de nakoming van diens  
verplichtingen uit hoofde van het aangenomen werk:

Bestek nr.: 1330-02

Projectnr.: 1330

.....te Waalwijk.

Zulks tot een bedrag van € .....

(Zegge ..... Euro)

De bank verbindt zich op grond van deze garantie ten hoogste

Bovengenoemd bedrag op eerste verzoek aan

Het College van Waalwijk

te voldoen, indien naar de mening van

Het College van Waalwijk

de aannemer zijn verplichtingen niet of niet geheel nakomt.

De garantie vervalt zodra de aannemer naar het oordeel van

Het College van Waalwijk

aan al zijn verplichtingen uit hoofde van het aangenomen

Werk heeft voldaan.

.....(plaats).....(datum)

.....(naam bank)

.....(handtekening)



Behoort bij: 1330-02

Onderhoudsbestek Openbare Ruimte (OOR)  
Sprang, Vrijhoeve, Landgoed Driessen  
Gemeente Waalwijk

### IN S C H R I J V I N G S B I L J E T

De hierna te noemen inschrijver(s):

A)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

B)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

C)  
gevestigd te:  
KVK-nummer:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)

verklaart (verklaren) zich door ondertekening dezes bereid de opdracht voor: 1330-02

(aanduiding van de opdracht volgens het bestek of het beschrijvend document)

(aanduiding van het perceel, de samengevoegde percelen of het geheel van de percelen waar het inschrijvingsbiljet betrekking op heeft)

uit te voeren voor een bedrag, de omzetbelasting daarin niet inbegrepen, van:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

Het ter zake van de omzetbelasting verschuldigde bedrag bedraagt:

euro  
(bedrag in cijfers)

euro  
(bedrag in letters)

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) dat de bij dit inschrijvingsbiljet gevoegde ontleding van de aannemingssom die is, als bedoeld in artikel 01.01.02 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010). De inschrijvers wijzen als gemachtigde om hen voor alle zaken het werk betreffende te vertegenwoordigen aan, de hierboven onder A) genoemde inschrijver.

De inschrijver(s) verklaart (verklaren) deze aanbieding te doen overeenkomstig de bepalingen van het Aanbestedingsreglement Werken (ARW) 2012 (van toepassing zijnde aanbestedingsreglement), en met inachtneming van de bepalingen en gegevens zoals deze zijn omschreven in de voor de inschrijving relevante stukken.

Gedaan op (datum), te (plaats).

De inschrijver(s)

A) (handtekening)

(naam)  
(functie)

B) (handtekening)

(naam)  
(functie)

C)

(handtekening)

(naam)

(functie)

---

Behoort bij: 1330-02

Onderhoudsbestek Openbare Ruimte (OOR)  
Sprang, Vrijhoeve, Landgoed Driessen  
Gemeente Waalwijk

### I N S C H R I J V I N G S S T A A T

Inschrijvingsstaat als bedoeld in artikel 01.01.03 van de Standaard RAW Bepalingen (Standaard 2010) behorende bij het inschrijvingsbiljet van de ondergetekende(n):

A) gevestigd te:

B) gevestigd te:

C) gevestigd te:

(Bij een natuurlijk persoon naam en voornamen voluit, bij een rechtspersoon de statutaire naam; bij een natuurlijk persoon de woonplaats, bij een rechtspersoon de vestigingsplaats)



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 1                           | <b>Groen</b>   |              |  |                                 |                          |
| 1001                        | <u>Groen-beplanting-bloembak-onkruid.</u>                |              |  |                                 |                          |
| 100110                      | Bloembak-onkruid. A                                      | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100120                      | Bloembak-onkruid. B                                      | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1002                        | <u>Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval fijn.</u>        |              |  |                                 |                          |
| 100210                      | Bloembak-zwerfafval fijn. A                              | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100220                      | Bloembak-zwerfafval fijn. B                              | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1003                        | <u>Groen-beplanting-bloembak-zwerfafval grof.</u>        |              |  |                                 |                          |
| 100310                      | Bloembak-zwerfafval grof. A                              | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100320                      | Bloembak-zwerfafval grof. B                              | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1004                        | <u>Groen-beplanting-bodembedekkers-overgroei randen.</u> |              |  |                                 |                          |
| 100410                      | Bodembedekkers-overgroei randen. A                       | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100420                      | Bodembedekkers-overgroei randen. B                       | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100430                      | Bodembedekkers-overgroei randen. C                       | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1005                        | <u>Groen-beplanting-bodembedekkers-snoeibeeld.</u>       |              |  |                                 |                          |
| 100510                      | Bodembedekkers-snoeibeeld. A                             | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100520                      | Bodembedekkers-snoeibeeld. B                             | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100530                      | Bodembedekkers-snoeibeeld. C                             | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1006                        | <u>Groen-beplanting-bosplantsoen-overgroei randen.</u>   |              |  |                                 |                          |
| 100620                      | Bosplantsoen-overgroei randen. B                         | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100630                      | Bosplantsoen-overgroei randen. C                         | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1007                        | <u>Bosplantsoen-dunnen</u>                               |              |  |                                 |                          |
| 100710                      | Dunnen beplanting.                                       | m2           |  | 59.314,00V                      |                          |
| 1008                        | <u>Groen-beplanting-grof vuil.</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 100810                      | Beplanting-grof vuil. A                                  | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100820                      | Beplanting-grof vuil. B                                  | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100830                      | Beplanting-grof vuil. C                                  | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1009                        | <u>Groen-beplanting-haag-snoeibeeld geschoren hagen.</u> |              |  |                                 |                          |
| 100910                      | Haag-snoeibeeld geschoren hagen. A                       | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100920                      | Haag-snoeibeeld geschoren hagen. B                       | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 100930                      | Haag-snoeibeeld geschoren hagen. C                       | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1010                        | <u>Groen-beplanting-heesters-overgroei randen.</u>       |              |  |                                 |                          |
| 101010                      | Heesters-overgroei randen. A                             | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 101020                      | Heesters-overgroei randen. B                             | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 101030                      | Heesters-overgroei randen. C                             | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1011                        | <u>Groen-beplanting-heesters-snoeibeeld.</u>             |              |  |                                 |                          |
| 101110                      | Heesters-snoeibeeld. A                                   | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 101120                      | Heesters-snoeibeeld. B                                   | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 101130                      | Heesters-snoeibeeld. C                                   | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1012                        | <u>Groen-beplanting-natuurlijk afval.</u>                |              |  |                                 |                          |
| 101210                      | Beplanting-natuurlijk afval. A                           | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 101220                      | Beplanting-natuurlijk afval. B                           | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 101230                      | Beplanting-natuurlijk afval. C                           | week         |  | 157,00V                         |                          |
| 1013                        | <u>Groen-beplanting-onkruid.</u>                         |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING  | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 101310                      | Beplanting-onkruid. A                                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 101320                      | Beplanting-onkruid. B                                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 101330                      | Beplanting-onkruid. C                                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1014                        | <u>Groen-beplanting-struikrozen-overgroei randen.</u>   |              |  |                                 |                          |
| 101420                      | Struikrozen-overgroei randen. B                         | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1016                        | <u>Groen-beplanting-struikrozen-snoeibeeld.</u>         |              |  |                                 |                          |
| 101620                      | Struikrozen-snoeibeeld. B                               | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1017                        | <u>Groen-beplanting-uitwerpselen.</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 101710                      | Beplanting-uitwerpselen. A                              | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 101720                      | Beplanting-uitwerpselen. B                              | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 101730                      | Beplanting-uitwerpselen. C                              | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1018                        | <u>Groen-beplanting-vaste planten-overgroei randen.</u> |              |  |                                 |                          |
| 101810                      | Vaste planten-overgroei randen. A                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 101820                      | Vaste planten-overgroei randen. B                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1019                        | <u>Groen-beplanting-zwerfafval fijn.</u>                |              |  |                                 |                          |
| 101910                      | Beplanting-zwerfafval fijn. A                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 101920                      | Beplanting-zwerfafval fijn. B                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 101930                      | Beplanting-zwerfafval fijn. C                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1020                        | <u>Groen-beplanting-zwerfafval grof.</u>                |              |  |                                 |                          |
| 102010                      | Beplanting-zwerfafval grof. A                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102020                      | Beplanting-zwerfafval grof. B                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102030                      | Beplanting-zwerfafval grof. C                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1021                        | <u>Groen-boomspiegel-onkruid.</u>                       |              |  |                                 |                          |
| 102110                      | Boomspiegel-onkruid. A                                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102120                      | Boomspiegel-onkruid. B                                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102130                      | Boomspiegel-onkruid. C                                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1022                        | <u>Groen-boomspiegel-uitwerpselen.</u>                  |              |  |                                 |                          |
| 102210                      | Boomspiegel-uitwerpselen. A                             | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102220                      | Boomspiegel-uitwerpselen. B                             | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102230                      | Boomspiegel-uitwerpselen. C                             | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1023                        | <u>Groen-boomspiegel-zwerfafval fijn.</u>               |              |  |                                 |                          |
| 102310                      | Boomspiegel-zwerfafval fijn. A                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102320                      | Boomspiegel-zwerfafval fijn. B                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102330                      | Boomspiegel-zwerfafval fijn. C                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1024                        | <u>Groen-boomspiegel-zwerfafval grof.</u>               |              |  |                                 |                          |
| 102410                      | Boomspiegel-zwerfafval grof. A                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102420                      | Boomspiegel-zwerfafval grof. B                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102430                      | Boomspiegel-zwerfafval grof. C                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1025                        | <u>Groen-boom-wortelopschot.</u>                        |              |  |                                 |                          |
| 102510                      | Boom-wortelopschot. A                                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102520                      | Boom-wortelopschot. B                                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102530                      | Boom-wortelopschot. C                                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1026                        | <u>Groen-gras-bijmaaien rondom obstakel</u>             |              |  |                                 |                          |
| 102610                      | Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels. A                | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102620                      | Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels. B                | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 102630                      | Groen-gras-bijmaaien rondom obstakels. C       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1027                        | <u>Groen-gras-gazon-grashoogte.</u>            |              |  |                                 |                          |
| 102720                      | Groen-gras-gazon-graslengte. B                 | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1028                        | <u>Groen-gras-gazon-uitwerpselen.</u>          |              |  |                                 |                          |
| 102820                      | Gazon-uitwerpselen. B                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102830                      | Gazon-uitwerpselen. C                          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1029                        | <u>Groen-gras-gazon-zwerfafval fijn.</u>       |              |  |                                 |                          |
| 102920                      | Gazon-zwerfafval fijn. B                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 102930                      | Gazon-zwerfafval fijn. C                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1030                        | <u>Groen-gras-gazon-zwerfafval grof.</u>       |              |  |                                 |                          |
| 103020                      | Gazon-zwerfafval grof. B                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 103030                      | Gazon-zwerfafval grof. C                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1031                        | <u>Groen-gras-grof vuil.</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 103120                      | Gras-grof vuil. B                              | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 103130                      | Gras-grof vuil. C                              | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1034                        | <u>Groen-gras-molshopen.</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 103420                      | Gras-molshopen. B                              | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 103430                      | Gras-molshopen. C                              | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1035                        | <u>Groen-gras-natuurlijk afval.</u>            |              |  |                                 |                          |
| 103520                      | Gras-natuurlijk afval. B                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 103530                      | Gras-natuurlijk afval. C                       | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1036                        | <u>Groen-gras-overgroei randen beplanting.</u> |              |  |                                 |                          |
| 103620                      | Gras-overgroei randen beplanting. B            | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1037                        | <u>Groen-gras-overgroei randen boomspiegel</u> |              |  |                                 |                          |
| 103710                      | Gras-overgroei randen boomspiegel. A           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 103720                      | Gras-overgroei randen boomspiegel. B           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 103730                      | Gras-overgroei randen boomspiegel. C           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1038                        | <u>Groen-gras-overgroei randen verharding.</u> |              |  |                                 |                          |
| 103820                      | Gras-overgroei randen verharding. B            | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 1039                        | <u>Groen-gras-ruw gras-grashoogte.</u>         |              |  |                                 |                          |
| 103920                      | ruw gras-grashoogte. B                         | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 103930                      | ruw gras-grashoogte. C                         | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2                           | <b>Meubilair</b>                               |              |  |                                 |                          |
| 2001                        | <u>Meubilair-afvalbak-besmeuring.</u>          |              |  |                                 |                          |
| 200110                      | Afvalbak-besmeuring. A                         | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200120                      | Afvalbak-besmeuring. B                         | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200130                      | Afvalbak-besmeuring. C                         | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2002                        | <u>Meubilair-afvalbak-scheefstand.</u>         |              |  |                                 |                          |
| 200210                      | Afvalbak-scheefstand. A                        | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200220                      | Afvalbak-scheefstand. B                        | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200230                      | Afvalbak-scheefstand. C                        | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 2003                        | <u>Meubilair-afvalbak-vullingsgraad.</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 200310                      | Afvalbak-vullingsgraad. A                                | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200320                      | Afvalbak-vullingsgraad. B                                | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200330                      | Afvalbak-vullingsgraad. C                                | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2004                        | <u>Meubilair-borden-verdraaiing.</u>                     |              |  |                                 |                          |
| 200410                      | Borden-verdraaiing. A                                    | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200420                      | Borden-verdraaiing. B                                    | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200430                      | Borden-verdraaiing. C                                    | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2006                        | <u>Meubilair-drager-scheefstand.</u>                     |              |  |                                 |                          |
| 200610                      | Drager-scheefstand. A                                    | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200620                      | Drager-scheefstand. B                                    | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200630                      | Drager-scheefstand. C                                    | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2007                        | <u>Meubilair-gel.elem.-palen,hek,rails-scheefstand.</u>  |              |  |                                 |                          |
| 200710                      | Gel.elem.-palen,hek,rails-scheefstand. A                 | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200720                      | Gel.elem.-palen,hek,rails-scheefstand. B                 | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200730                      | Gel.elem.-palen,hek,rails-scheefstand. C                 | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2008                        | <u>Meubilair-palen-scheefstand.</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 200810                      | Palen-scheefstand. A                                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200820                      | Palen-scheefstand. B                                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200830                      | Palen-scheefstand. C                                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2009                        | <u>Meubilair-recr.vorz.-banken,tafels-besmeuring.</u>    |              |  |                                 |                          |
| 200910                      | Recr.vorz.-banken,tafels-besmeuring. A                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200920                      | Recr.vorz.-banken,tafels-besmeuring. B                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 200930                      | Recr.vorz.-banken,tafels-besmeuring. C                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 2011                        | <u>Meubilair-recr.vorz.-banken,tafels-scheefstand.</u>   |              |  |                                 |                          |
| 201110                      | Recr.vorz.-banken,tafels-scheefstand. A                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 201120                      | Recr.vorz.-banken,tafels-scheefstand. B                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 201130                      | Recr.vorz.-banken,tafels-scheefstand. C                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3                           | <b>Verharding</b>  |              |  |                                 |                          |
| 3001                        | <u>Verharding-grof vuil.</u>                             |              |  |                                 |                          |
| 300110                      | Verharding-grof vuil. A                                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300120                      | Verharding-grof vuil. B                                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300130                      | Verharding-grof vuil. C                                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3003                        | <u>Verharding-natuurlijk afval.</u>                      |              |  |                                 |                          |
| 300310                      | Verharding-natuurlijk afval. A                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300320                      | Verharding-natuurlijk afval. B                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300330                      | Verharding-natuurlijk afval. C                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3004                        | <u>Verharding-onkruid rondom obstakels.</u>              |              |  |                                 |                          |
| 300410                      | Verharding-onkruid rondom obstakels. A                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300420                      | Verharding-onkruid rondom obstakels. B                   | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3005                        | <u>Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid.</u>           |              |  |                                 |                          |
| 300510                      | Elementenverharding-onkruid. A                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300520                      | Elementenverharding-onkruid. B                           | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3006                        | <u>Verharding-open verh.-el.verh.-onkruid tbv goten.</u> |              |  |                                 |                          |
| 300610                      | Elementenverharding-onkruid tbv goten. A                 | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |



| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING                                      | EEN-<br>HEID | HOEVeelHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|---|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
| 300620                      | Elementenverharding-onkruid tbv goten. B          | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3007                        | <u>Verharding-open verh.-ongeb.verh.-onkruid.</u> |              |  |                                 |                          |
| 300720                      | Ongebonden verharding-onkruid. B                  | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3008                        | <u>Verharding-uitwerpselen.</u>                   |              |  |                                 |                          |
| 300810                      | Verharding-uitwerpselen. A                        | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300820                      | Verharding-uitwerpselen. B                        | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300830                      | Verharding-uitwerpselen. C                        | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3009                        | <u>Verharding-veegbaar zwerfafval fijn.</u>       |              |  |                                 |                          |
| 300910                      | Verharding-veegbaar zwerfafval fijn. A            | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 300920                      | Verharding-veegbaar zwerfafval fijn. B            | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3010                        | <u>Verharding-veegvuil goten.</u>                 |              |  |                                 |                          |
| 301010                      | Verharding-veegvuil goten. A                      | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 301020                      | Verharding-veegvuil goten. B                      | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3011                        | <u>Verharding-zwerfafval fijn.</u>                |              |  |                                 |                          |
| 301110                      | Verharding-zwerfafval fijn. A                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 301120                      | Verharding-zwerfafval fijn. B                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 301130                      | Verharding-zwerfafval fijn. C                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 3012                        | <u>Verharding-zwerfafval grof.</u>                |              |  |                                 |                          |
| 301210                      | Verharding-zwerfafval grof. A                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 301220                      | Verharding-zwerfafval grof. B                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
| 301230                      | Verharding-zwerfafval grof. C                     | week         | 157,00V                                    |                                 |                          |
|                             | <b>SUBTOTAAL</b>                                  |              |  |                                 |                          |

| BESTEKS-<br>POST-<br>NUMMER | OMSCHRIJVING   | EEN-<br>HEID | HOEVEELHEID<br>RESULTAATS-<br>VERPLICHTING | PRIJS<br>PER EENHEID<br>IN EURO | TOTAAL BEDRAG<br>IN EURO |
|-----------------------------|--|--------------|--|---------------------------------|--------------------------|
|                             | <b>TRANSPORT SUBTOTAAL</b>                             |              |  |                                 |                          |
| <b>9</b>                    | <b>Staatposten</b>                                     |              |  |                                 |                          |
| 91                          | <b>Eenmalige kosten</b>                                |              |  |                                 |                          |
| 910010                      | Verkeersmaatregelen                                    | EUR .....    |  |                                 |                          |
| 910020                      | Uitvoeren beloftes Plan van                            | EUR .....    |  |                                 |                          |
| 918870                      | Korting  | EUR .....    |  |                                 |                          |
| 918880                      | Overige eenmalige kosten                               | EUR .....    |  |                                 |                          |
| 919990                      | Totaal eenmalige kosten                                | EUR .....    | EUR  | N                               |                          |
| 929990                      | Uitvoeringskosten                                      |              | EUR  | N                               |                          |
| 939990                      | Algemene kosten  |              | EUR  | N                               |                          |
| 949990                      | Winst en risico  |              | EUR  | N                               |                          |
| 95                          | <b>Stelposten</b>                                      |              |  |                                 |                          |
| 950010                      | Stelpost   | EUR          | 10.000,00V                                 |                                 |                          |
| 96                          | <b>Bijdragen</b>                                       |              |  |                                 |                          |
| 960010                      | Bijdrage RAW-systematiek (0,15%)                       | EUR          |  | N                               |                          |
|                             | <b>Aannemingsom, de omzetbelasting niet inbegrepen</b> | EUR          |  |                                 |                          |
|                             | Gedaan te  |              |  |                                 |                          |
|                             | De   | 20..         |  |                                 |                          |
|                             | De inschrijver(s),                                     |              |  |                                 |                          |

**Specificatieformulier bijdragen RAW en FCK-CT**

Door invulling en verzending van dit specificatieformulier verklaart u dat de verschuldigde RAW en FCK-CT bijdrage(n) is (zijn) overgemaakt aan de desbetreffende stichting(en). Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs.

|                            |                                    |                                       |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|
| Betreft: Opgave van Datum: | <input type="radio"/> RAW bijdrage | <input type="radio"/> FCK-CT bijdrage |
|----------------------------|------------------------------------|---------------------------------------|

**Bedrijfsgegevens**

|                     |                     |
|---------------------|---------------------|
| Bedrijfsnaam        |                     |
| Postadres           | Huis- of postbusnr. |
| Postcode            |                     |
| Plaats              |                     |
| Naam Contactpersoon | Voorletter(s)       |
| Telefoonnummer      |                     |
| Faxnummer           |                     |
| E-mailadres         |                     |

**Informatie bijdrageverplichting**

|  |   |
|--|---|
| RAW - registratienummer <sup>1</sup>                         | RAW0088 - 82733   |
| Besteknummer   | 1330-02   |
| Korte werkschrijving<br>Sprang, Vrijhoeve, Landgoed Driessen | Onderhoudsbestek Openbare Ruimte (OOR)<br>Gemeente Waalwijk |
| OMOP: naam/periode deelopdracht                              |   |
| Naam opdrachtgever   |   |
| Naam bestekschrijvende instantie                             |   |
| Aannemingsom exclusief btw                                   | EUR   |

**Afdracht**

|   |     |
|---|-----|
| RAW-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingsom)    | EUR |
| BTW 21%   | EUR |
| Totaal RAW-bijdrage(incl. BTW)  | EUR |
| FCK-CT-bijdrage (excl. BTW) <sup>2</sup><br>(0,15 % van aannemingsom) | EUR |

Contactpersoon verklaart dat bovengenoemd RAW en FCK-CT bijdrage(n) is/zijn overgemaakt op de rekening van:

rek. nr. 53.99.29.018 ten name van Stichting CROW – Ede voor bijdrage RAW

rek. nr. 60.82.80.437 ten name van Fonds Collectief Kennis-CT – Ede voor bijdrage FCK-CT

Na ontvangst van de betaling(en) ontvangt u van Stichting CROW en Stichting Fonds Collectief Kennis-CT een betalingsbewijs in tweevoud. Eén exemplaar is bestemd voor de directie van het werk.

<sup>1</sup> Het RAW-registratienummer vindt u op iedere pagina van het bestek aan de linkerbovenzijde. Voorbeeld: RAW0123-00001.

<sup>2</sup> Zie Standaard RAW bepalingen artikel 01.08 en 01.21

Wij verzoeken u het ingevulde formulier te faxen aan: 0318-62 23 09 of per e-mail te verzenden aan:

rawbijdrage@crow.nl

CROW • Galvanistraat 1, 6716 AE Ede • Postbus 37, 6710 BA Ede

Telefoon: 0318-69 53 00 • Website: www.crow.nl